

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0203-01	145.33	m ³	145.330	
				RAZEM	145.330
2	KNR 4-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
d.1	0107-01	102.6	m ²	102.600	
				RAZEM	102.600
3	KNR 4-01	Pomosty dla pieszych nad wykopem	m ²		
d.1	0107-08	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 2-01	Zасыpywanie piaskiem w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa wraz z transportem	m ³		
d.1	0609-06	113.53	m ³	113.530	
				RAZEM	113.530
5	KNNR 4	Zabezpieczenie rurociągów przed zamazaniem - izolacja keramzytem	m ³		
d.1	1514-01	18.24	m ³	18.240	
				RAZEM	18.240
6	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0228-01	131.77	m ³	131.770	
				RAZEM	131.770
2 PRZEWODY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z UZBROJENIEM					
7	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
d.2	0408-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2	0408-02	143	m	143.000	
				RAZEM	143.000
9	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 600 mm - WRAZ Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM	szt		
d.2	1417-02	10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 600 mm - WRAZ Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM I FILTREM AZURA	szt		
d.2	1417-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15	Osadniki deszczowe z PCV o śr. 100 firmy KESSEL	szt.		
d.2	0215-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 4	Drenaż rozsączający ze skrzynek AZURA 200 firmy Wavin	szt		
d.2	1417-02	32	szt	32.000	
				RAZEM	32.000