

8.1. Zestawienie montażowe napowietrznej linii niskiego napięcia
w miejscowości Piasecznie na ul Chyliczkowskiej zasilanej ze stacji nr 0669

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa użytego materiału	odcinek istniejącej linii napowietrznej					Jedn. miary	Razem
		stacja tr. Nr 0669	stup nr 6/3 wg. Lnni t. II O-10/10	stup nr 6/4 wg. Lnni t. II O-10/10	stup nr 6/4 wg. Lnni t. I P-10			
1	Linia napowietrzna (trasa)			47			m	47
2	Przewód 4 x AsXSn 70 mm ² (z demontażu)						m	
3	Przewód 4 x AsXSn 70 mm ² (nowy)			49			m	49
4	Żerdź wirowana E10/10 (nowa)		1	1			szt.	1
5	Beton marki B - 7,5		0,7	0,7			m ³	1,4
6	Sruba hakowa		2	2			szt.	4
7	Uchwyt odciągowy		2	2			szt.	4
8	Zacisk odgałęźny przebijający izolację		4	4			szt.	8
9	Odgromnik zaworowy Gza/2,5			4			szt.	4
10	Taśma uziemiająca FeZn 30x4			15			m.	15
11	Pręty uziemiające + łączniki			5			kpl	5

Uwaga: w zestawieniu nie ujęto takich drobnych materiałów jak podkładki, nakrętki, cement, abizol, osłonki przewodów itp. które należy dobrać wg potrzeb.