

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szkoła w Łbiskach - Pęcherach - Remont posadzek drewnianych					
1		PARTER - KORYTARZE - CPV 45430000-0			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.	0816-06				
1		Korytarz z pracownikami komputerowymi 23.69*2.69	m ²	63.726	
		Korytarz z kuchnią dydaktyczną 2.71*23.63	m ²	64.037	
		Korytarz ze świetlicą 2.65*23.72	m ²	62.858	
		Korytarz 23.58*2.63	m ²	62.015	
				RAZEM	252.636
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1		Korytarz przy wejściu ewakuacyjnym z dwoma drzwiami dwuskrzydłowymi - dwa na poziomie parteru - DO WYKONANIA JEDEN, DRUGI W NASTĘPNYM ETAPIE 0.5*[6.12+2.32]*5.66+0.5*[2.38+6.12]*5.56+0.5*[4.1+2.94]*1.0+0.5*[4.1+3.17]*6.72+2.86*4.2	m ²	87.474	
		hol u zbiegu korytarzy bocznych (ze słupami okrągłymi) DO WYKONANIA W NASTĘPNYM ETAPIE - OBECNIE JEST GRES fragment korytarza z beżową terakotą 0.5*[2.71+4.24]*2.67+0.5*[3.0+4.52]*2.69	m ²	19.393	
				RAZEM	106.867
3	KNR 4-01	Skucie podkładów (szlicht) cementowych	m ²		
d.1.	0804-07				
1		poz.1+poz.2	m ²	359.503	
				RAZEM	359.503
4	KNR 4-01	Rozbiórka izolacji posadzki z papy	m ²		
d.1.	0519-06				
1		poz.1+poz.2	m ²	359.503	
				RAZEM	359.503
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. 5 cm	m ³		
d.1.	0212-01				
1		0.05*[poz.1+poz.2]	m ³	17.975	
				RAZEM	17.975
6	KNR 2-01	Usunięcie warstwy podsypki o grub. 10 cm	m ³		
d.1.	0307-01				
1		0.1*[poz.1+poz.2]	m ³	35.950	
				RAZEM	35.950
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		0.2*[poz.1+poz.2]	m ³	71.901	
				RAZEM	71.901
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - dopłata za dalsze 9 km transportu	m ³		
d.1.	0108-10				
1		poz.7	m ³	71.901	
				RAZEM	71.901
1.2		posadzki z gresu - korytarze			
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1.	1101-01				
2		0.1*[poz.1+poz.2]	m ³	35.950	
				RAZEM	35.950
10	NNRNB	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m ²		
d.1.	202 0618-01				
2		poz.1+poz.2	m ²	359.503	
				RAZEM	359.503
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038 o grub. 5 cm	m ²		
d.1.	0609-03				
2		poz.1+poz.2	m ²	359.503	
				RAZEM	359.503

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-02	Warstwa poślizgowa z folii PE	m ²		
d.1.	0607-01				
2		poz.1+poz.2	m ²	359.503	
				RAZEM	359.503
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.	1102-01				
2		poz.1+poz.2	m ²	359.503	
				RAZEM	359.503
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek.za zmianę grub.o 30mm	m ²		
d.1.	1102-03				
2		poz.1+poz.2	m ²	359.503	
				RAZEM	359.503
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-08				
2		poz.1+poz.2	m ²	359.503	
				RAZEM	359.503
16	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.1.	1120-06				
2		Korytarz przy wejściu ewakuacyjnym z dwoma drzwiami dwuskrzydłowymi - dwa na poziomie parteru - DO WYKONANIA JEDEN, DRUGI W NASTĘPNYM ETAPIE [5.56+6.12+3.17+6.12+5.66+2.32+1.08+2.94+1.26+2.38-2.4*2-1.5*2]*2	m	57.620	
		hol u zbiegu korytarzy bocznych (ze słupami okrągłymi) DO WYKONANIA W NASEPNYM ETAPIE - OBECNIE JEST GRES			
		fragment korytarza z beżową terakotą 2.71+4.24+2.67+3.0+4.52+2.69-1.5*2	m	16.830	
		Korytarz z pracowniami komputerowymi [23.69+2.69]*2-1.5*2	m	49.760	
		Korytarz z kuchnią dydaktyczną [2.71+23.63]*2-1.5*2	m	49.680	
		Korytarz ze świetlicą [2.65+23.72]*2-1.5*2	m	49.740	
		Korytarz [23.58+2.63]*2-1.5*2	m	49.420	
				RAZEM	273.050

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szkoła w Łbiskach - Pęcherach - Remont posadzek drewnianych - wskaźnik kosztu przełożenia parkietu					
1 POMIESZCZENIA - PRZEŁOŻENIE POSADZKI DREWNIANEJ - CPV 45430000-0					
1.1 Rozbiórki					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.	0816-06				
1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04	Przygotowanie deszczulek posadzkowych układanych na lepek z rozbiórki do użytku	m ²		
d.1.	1003-02				
1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		0.022*poz.1	m ³	0.022	
				RAZEM	0.022
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - dopłata za dalsze 9 km transportu	m ³		
d.1.	0108-10				
1		poz.3	m ³	0.022	
				RAZEM	0.022
1.2 ułożenie parkietu					
5	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z deszczótek posadzkowych układane na klej - klepka z demontażu	m ²		
d.1.	202 1135-01				
2		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m ²		
d.1.	0816-03				
2		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1.	1111-08				
2		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Szkoła w Łbiskach - Pęcherach - Remont posadzek drewnianych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szkoła w Łbiskach - Pęcherach - Remont posadzek drewnianych					
1	POMIESZCZENIA - RENOWACJA POSADZKI DREWNIANEJ - CPV 45430000-0				
1.1	ułożenie parkietu				
1	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem wraz z poszpachlowaniem powierzchni	m ²		
d.1.	0816-03				
1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1.	1111-08				
1		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000