

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Związane z budową dróg dla budynków Placówki Opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w ŁBISKACH

Zamawiający	Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Biuro Projektów	DMS SERVICE
Opracował :	Mgr inż. Janusz Nowicki
Podpis	

Warszawa, listopad 2008 r.

SPIS ZAWARTOŚCI

D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	str. 1-4
D-01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	str.5-6
D-02.02.00	ROBOTY ZIEMNE	str. 7-9
D-03.03.00	PODBUDOWA Z POSPÓLKI	str.10-11
D-04.04.00	STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM	str.12-13
D-05.05.00	PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ	str. 14-21
D-06.06.00	ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE	str. 22-26
D-07.07.00	OBRZEŻA GAZONOWE DLA CHODNIKÓW	str. 27-30
D-08.08.00	NAWIERZCHNIA	str. 31-33

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową dróg dla budynków Placówki Opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2 Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z budową dróg dla w/w obiektu.

1.3 Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi związanymi z budową dróg dla budynku biurowo administracyjnego Urzędu Miejskiego w Milanówku.

D-00.00.00 Wymagania ogólne

D-01.01.00 Roboty pomiarowe

D-02.02.00 Roboty ziemne

D-03.03.00 Podbudowa z pospółki

D-04.04.00 Stabilizacja

D-05.05.00 Podbudowa z tłucznia

D-06.06.00 Roboty krawężnikowe

D-07.07.00 Obrzeza gazonowe

D-08.08.00 Nawierzchnia z kostki betonowej

Specyfikacje te obejmują następujące roboty podstawowe zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV

Roboty pomiarowe – CPV 45111200-8

Roboty ziemne- CPV 45111200-8

Roboty krawężnikowe -CPV45233220-7

Podbudowa z tłucznia -CPV45233330-1

Podbudowa z pospółki- CPV 45233330-1

Nawierzchnia- CPV 45233220-7

Obrzeża gazonowe -CPV 45233222-1

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Chodnik –wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni ,przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2 Droga –wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu drogowego zlokalizowany w pasie drogowym

1.4.2 Konstrukcja nawierzchni –układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia

1.4.2 Koryto –uformowany element w celu ułożenia w nim konstrukcji.

1.4.3 Kosztorys Przetargowy –wykaz robót do wykonania z podaniem z podaniem ich ilości(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.4 Kosztorys ofertowy-wyceniony Kosztorys Przetargowy

1.4.4 Niweleta –wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi.

1.4.5 Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem przetargowej dokumentacji projektowej.

1.4.6 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru , w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przetargową dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Spis kodów CPV : 45111200-8, 45111300-1, 45111200-8, 45233220-7, 45233330-1,4523330-1,45233222-1, 45112710-5