



4/04

- UWAGI:
- Roboty wykonawcze pod nadzorem osób uprawnionych.
 - Roboty wykonawcze zgodnie ze sztuką budowlaną, rozstrzaśnięciem BHP i obowiązującymi przepisami.
 - Przed wykonaniem zapoznać się z opisem technicznym.
 - Wszelkie niezgodności w dokumentacji zgłaszać projektantowi przed wykonaniem.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
 - Przed wykonaniem porównać wszystkie otwory z projektem branżowym i architekturą.
 - Ryzykować i ostrzegać łącznie z rysunkami szczegółowymi ścian, słupów, belek stropu, schodów i stłęk na rysunkach szczegółowych tych elementów.
 - Nad wszelkimi narzwanymi ścianami wykonać wieńce i wieńce pośrednie.
 - Elementy żelbetowe według rysunków szczegółowych.

UWAGI:

- Postawienie wkładki i oznaczenie otworów w stropie do rozbiórki.
- Beki stropowych umożliwiają nie wykonanie słupów żelbetonowych.
- Na schodach nieznaczono otwory o średnicy mniejszej niż 15cm.

- ścianki ściany murówce
- elementy żelbetowe
- elementy do wyburzenia
- pokrywane ściany dzielowe

Beton C20/25
 Stal (S10S) A0 - Ø
 (B51500) A-I/II - #
 odłupina 3,0cm

APM
 ZSTRAKA PROJEKTOWANIA
 ul. Żelazna 10, 01-644 Warszawa
 tel. 22 638 10 10, 22 638 10 11
 www.apmprojekt.pl, biuro@apmprojekt.pl

PROJEKT: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
 INWESTOR: Czerwinski 2019
 ADRES: ul. Żelazna 10, 01-644 Warszawa
 PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Czajkowski
 KOD: K-22/2017
 DATA: 11.05.2017

RYTUŁ PARTERU
 SZKEMAT WYBURZEN
 1:50
 K01