

## ZESTAWIENIE DRZWI P.POŻ.

OZNACZENIA	DP1	DP2	DP3	DP3*	DP4	DP5	DP6
SCHEMAT							
SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	80	80	90	90	130	190	190
WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	205	205	205	205	205	205	205
ILOŚĆ	PIWNICA	-	-	-	-	-	-
	PARTER	1P	4P	2P	2P	2L	1
	PIĘTRO I	-	4P/1L	-	-	2P/1L	-
	PIĘTRO II	-	4P	-	1P/1L	2P/1L	-
	PIĘTRO III	-	-	-	2P	1L	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
UWAGI	Z PRZESZKLIENIEM	Z PRZESZKLIENIEM ORAZ Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ, Z WKŁADEM PĘCZNIEJĄCYM	Z PRZESZKLIENIEM	Z PRZESZKLIENIEM	Z PRZESZKLIENIEM	Z PRZESZKLIENIEM, SYMETRYCZNE, DWYSKRZYDŁOWE	Z PRZESZKLIENIEM, SYMETRYCZNE, DWYSKRZYDŁOWE
<p>1. STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE JASNOSZARYM DO UZGODNIENIA WG WZORNIKA PRODUCENTA,</p> <p>2. W DRZWIACH ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEźROCYSTE,</p> <p>3. OŚCIEŻNICE DRZWI DOSTOSOWAĆ DO TYPU DRZWI, OSADZENIE DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.</p> <p>4. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ</p> <p>5. DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022m<sup>2</sup> DLA DOPLŹYWU POWIETRZA, KRATKI WENTYLACYJNE Z WKŁADEM PĘCZNIEJĄCYM.</p>							

### UWAGA:

**Przed zamówieniem stolarki drzwiowej i okiennej należy zinwentaryzować otwory!**

**Szerokość i wysokość nominalna to wielkości otworów drzwiowych i okiennych.**

## ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH

OZNACZENIA	KD1	KD2
SCHEMAT		
SZEROKOŚĆ	180	180
WYSOKOŚĆ	240	170
ILOŚĆ	2	2
UWAGI	<p>klapa dymowa typu "E" o powierzchni: czynnej min. 3,21 m<sup>2</sup> geometrycznej 4,32 m<sup>2</sup></p> <p>klapa dymowa typu "E" o powierzchni: czynnej min. 2,34 m<sup>2</sup> geometrycznej 3,06 m<sup>2</sup></p> <p>1. OSADZENIE KLAP DYMOWYCH ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. 2. KLAPA WYPOSAŻONA W OWIEWKI I KIEROWNICE 3. KLAPY DYMOWE Z FUNKCJĄ WYŁAZU DACHOWEGO</p>	

### UWAGI:

- Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie z projektami instalacyjnymi.
- Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów i w przypadku niezgodności skontaktowania się z zespołem projektowym.
- Detale wykonawcze konsultować z zespołem projektowym.
- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Powierzchnia czynna klap dymowych została dobrana zgodnie z wytycznymi „Ekspertryzy”, zakładając powierzchnię powtarzalną klatek schodowych.

INWESTOR: POWIAT PIASECZYŃSKI - Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno		WYKONAWCA: <b>4PMO</b> system 4PMO SYSTEM ul. B. Prusa 3C 21-400 Łuków www.4pmosystem.pl e-mail: biuro@4pmosystem.pl			
PROJEKT: PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PRZY UL. MIRKOWSKIEJ 39 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		BRANŻA: ARCHITEKTURA NAZWA OPRACOWANIA: STAN PROJEKTOWANY NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE DRZWI P.POŻ. I KLAP DYMOWYCH DATA: 07.2017 NR RYS.: A 16 SKALA: 1:100			
BRANŻA	FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
	Autor	mgr inż. Włodzimierz SZAFRAŃSKI	264/86/WŁ	konstrukcyjno-budowlana	
	Sprawił				
	Współpraca				