

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIA	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6
SCHEMAT Z ZEWNĄTRZ						
SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	90	95	100	150	150	190
WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	205	205	205	205	250	250
ILOŚĆ	PIWNICA	-	-	-	-	-
	PARTER	2P	1P	1P	1	2
	PIĘTRO I	-	-	-	-	-
	PIĘTRO II	-	-	-	-	-
	PIĘTRO III	-	-	-	-	-
RAZEM	2	1	1	1	2	2
UWAGI	<p>DRZWI PCV, Z PRZESZKLENIEM</p> <p>DRZWI PCV, Z PRZESZKLENIEM</p> <p>DRZWI PCV PEŁNE, Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNĄ</p> <p>DRZWI PCV PEŁNE,</p> <p>DRZWI PCV PEŁNE, Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNĄ, Z NAŚWIETLEM</p> <p>DRZWI PCV PEŁNE, Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNĄ, Z NAŚWIETLEM</p> <ol style="list-style-type: none"> STOLARKA DRZWIOWA PCV, STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE JASNOSZARYM DO UZGODNIENIA WG WZORNIKA PRODUCENTA, W DRZWIACH ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEŻROCZYSTE, DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ, Z ODKOPNIKIEM DRZWI ZEWNĘTRZNE O $U_{max} = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ UMIESZCZANIE ODBOJNIKÓW, SKROBACZEK, WYCIERACZEK DO OBUWIA LUB PODOBNYCH URZĄDZEŃ WYSTAJĄCYCH PONAD POZIOM PŁASZCZYZNY DOJŚCIA W SZEROKOŚCI DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU JEST ZABRONIONE. OŚCIEŻNICE DRZWI DOSTOSOWAĆ DO TYPU DRZWI, OSADZENIE DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. 					

UWAGA:

Przed zamówieniem stolarki drzwiowej i okiennej należy zinwentaryzować otwory!

Szerokość i wysokość nominalna to wielkości otworów drzwiowych i okiennych.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I WYŁAZU DACHOWEGO

OZNACZENIA	O1	W1
SCHEMAT Z ZEWNĄTRZ		
SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	115	101,5
WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	80	101,5
ILOŚĆ	PIWNICA	-
	PARTER	2
	PIĘTRO I	-
	PIĘTRO II	-
	PIĘTRO III	-
RAZEM	2	3
UWAGI	<p>ROZWIERALNO -UCHYLNE</p> <ol style="list-style-type: none"> STOLARKA OKIENNA PCV, STOLARKA OKIENNA OD ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ W KOLORZE BIAŁYM, SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEŻROCZYSTE/ RAMIAK/OKUCIA ANTYWŁAMANIOWE, W OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI, OKNA O $U_{min} = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, 	<p>WYŁAZ DACHOWY NIEPRZEZIERNY</p> <ol style="list-style-type: none"> WYŁAZ DACHOWY W KOLORZE RAL 7046 ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 30, WYMIARY ŚWIATŁA OTWORU 800x800 mm WYMIARY ZEWNĘTRZNE 1015 x 1015 mm $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

INWESTOR: POWIAT PIASECZYŃSKI - Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno		WYKONAWCA: 4PMO system ul. B. Prusa 3C 21-400 Łuków www.4pmosystem.pl e-mail: biuro@4pmosystem.pl			
PROJEKT: PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. ORAZ MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PRZY UL. MIRKOWSKIEJ 39 W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE		BRANŻA: ARCHITEKTURA	NAZWA PLIKU:		
NAZWA OPRACOWANIA: STAN PROJEKTOWANY		NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, STOLARKI OKIENNEJ I WYŁAZU DACHOWEGO			
DATA:	07.2017	NR RYS.:	A 17		
SKALA:	1:100				
BRANŻA	FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
	Autor	mgr inż. Włodzimierz SZAFRAŃSKI	264/86/WŁ	konstrukcyjno-budowlana	
	Sprawdził				
	Współpraca				