

PRZEDMIAR ROBÓT

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki”

Lp	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
—	D.01.03.07	Przebudowa kanalizacji sanitarnej		
1		montaż kanału z rur PE100 SDR17 DN90x5,4mm	m	38.3
2		montaż rury osłonowej PE100 SDR11 DN200x18,2mm z kompletem manszet płóz	m	14
3		montaż łącznika rurowo-kołnierzowego żeliwo DN80	szt.	2
4		montaż kolana 22° kołnierzowego żeliwo DN80	szt.	2
5		montaż kolana 30° kołnierzowego żeliwo DN80	szt.	1
6		montaż tuleji PE 100 DN90m z kołnierzem luźnym	szt.	2
7		montaż kolana 15° PE100 DN90 do zgrzewania czołowego	szt.	2
8		montaż kolana 90° PE100 DN90 do zgrzewania czołowego	szt.	1
9		montaż zasuw liniowe kołnierzowej żeliwo DN80	szt.	1
10		ułożenie taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej szer. min 20cm	m	38.3
11		montaż skrzynki do zasuw żeliwo	szt.	1
12		wykonanie bloków oporowych i podporowych	szt.	3
13		wykonanie wykopów	m3	111
14		wykonanie podsypki piaskowej	m3	9.2
15		wykonanie zasypki piaskowej	m3	18.4
16		zdjęcie warstwy humusu	m3	9.2
17		humusowanie z obsiewem nasionami traw	m3	9.2
18		zasypanie wykopów	m3	74.2
19		wywóz nadmiaru gruntu	m3	36.8
20		wykonanie próby ciśnieniowej, płukanie i odbiory	kpl.	1.0
21		likwidacja istniejącego przewodu wraz z uzbrojeniem	m	32.5