

PRZEDMIAR ROBÓT

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki”

Lp	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
—	<u>D.01.03.05</u>	Przebudowa sieci wodociągowej DN160		
1		montaż rury przewodowej PE100 Dz160x14,6mm SDR11	m	67.2
2		montaż rury osłonowej PE100 RC Dz315x28,6mm SDR11 z kompletem manszet i płóz oraz drutem lokalizacyjnym, bezwykopowo	m	35.5
3		montaż zasuw DN150 ze skrzynką uliczną	szt.	2
4		montaż łącznika rurowo-kołnierzonego DN150	szt.	2
5		montaż kolana Z PE100 Dz160x14,6mm SDR11 15°	szt.	1
6		montaż kolana Z PE100 Dz160x14,6mm SDR11 30°	szt.	3
7		montaż kolana Z PE100 Dz160x14,6mm SDR11 90°	szt.	1
8		montaż tuleji PE 100 DN160 z kołnierzem luźnym	m	2.0
9		montaż folii ostrzegawczej z wkładką lokalizacyjną	szt.	31.7
10		montaż bloków oporowych i podporowych	szt.	7
11		wykonanie wykopów	m3	104
12		wykonanie podsypki piaskowej	m3	7.6
13		wykonanie zasypki piaskowej	m3	17.5
14		zdjęcie warstwy humusu	m3	17.6
15		humusowanie z obsiewem nasionami traw	m3	17.6
16		zasypanie wykopów	m3	61.3
17		wywóz nadmiaru gruntu	m3	42.7
18		wykonanie próby ciśnieniowej, dezynfekcja i odbiory	kpl.	1.0
19		likwidacja istniejącego przewodu wraz z uzbrojeniem	m	73.6