

**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2846W (ul. Millenium) od skrzyżowania z ulicą Radnych do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722, z wyłączeniem obiektu mostowego.**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krot.
1	2	3	4	5	6
<b>1.1</b>	<b>Roboty montażowe</b>				
1 d.1.1	KNNR 5 0902-07	Montaż ogranicznika przepięć nn z uchwytem montażowym	szt.	10	1
2 d.1.1	KNNR 5 0902-07	Montaż opuszki przyłączeniowej	szt.	10	1
3 d.1.1	KNNR 5 0901-0203	Stawianie kompletnych słupów telekomunikacyjnych z żerdzi 1x SŻT-7	szt.	21	1
4 d.1.1	KNNR 5 0901-0203	Stawianie kompletnych słupów telekomunikacyjnych z żerdzi 2x SŻT-7	szt.	6	1
5 d.1.1	KNNR 5 0901-0203	Stawianie kompletnych słupów telekomunikacyjnych z żerdzi 3x SŻT-7	szt.	1	1
6 d.1.1	KNR 5-01 0615-0600	Montaż kabla napowietrznego telekomunikacyjnego typu XzTKMXpwn	m	435	2
7 d.1.1	KNR 5-01 0615-0500	Montaż kabla napowietrznego telekomunikacyjnego typu XzTKMXpwn	m	435	3
8 d.1.1	KNNR 9 0904-0500	Przewieszenie linii telekomunikacyjnej na nowy słup	km/1 prz.	0,5	3
8 d.1.1	KNNR 9 0904-0500	Odtworzenie przyłącza napowietrznego	szt.	5	1
9 d.1.1	KNNR 5 0715-03	Wykonanie złączy kablowych równoległych na kablu XzTKMXpwn 35x4x0,5	szt.	2	1
10 d.1.1	KNNR 5 0715-03	Wykonanie złączy kablowych równoległych na kablu XzTKMXpwn 5x4x0,5	szt.	2	1
10 d.1.1	KNNR 5 0715-03	Regulacja zwisów przewodów linii napowietrznych	km/1 prz.	1	8
			<b>Razem</b>		
<b>1.2</b>	<b>Roboty demontażowe</b>				
1 d.1.2	KNNR 9 0901-0800	Demontaż kompletnych słupów telekomunikacyjnych SŻT-7	szt.	24	1
2 d.1.2	KNNR 9 0903-0400	Demontaż linii telekomunikacyjnych napowietrznej typu XzTKMXpwn 35x4x0,5	km/1 prz.	0,42	2
3 d.1.2	KNNR 9 0903-0400	Demontaż linii telekomunikacyjnych napowietrznej typu XzTKMXpwn 5x4x0,5	km/1 prz.	0,42	3
			<b>Razem</b>		
<b>1.3</b>	<b>Roboty pomiarowe</b>				
1 d.1.3	BCD 1/2011 poz.1, str. 19	(wyznaczenie) trasy i pkt-ów wysokościowych.	km	1	1
2 d.1.3	KNR 5-01 1310-07	Pomiary prądem stałym kabla o 70 par przewodów	odc.	4	1
3 d.1.3	KNR 5-01 1311-07	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla 0 70 par przewodów	odc.	4	1

4 d.1.3	KNR 5-01 1310-02	Pomiary prądem stałym kabla o 20 par przewodów	odc.	4	1
5 d.1.3	KNR 5-01 1311-02	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla 0 20 par przewodów	odc.	4	1
			<b>Razem</b>		
<b>1.4</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
4 d.1.4	KNNR 5 1401-01	Wykop pod stanowisko słupa z jednej żerdzi o dł. 10m, wykonany świdrem	stan.	28	1
			<b>Razem</b>		