

## Przedmiar robót

**Przebudowa sieci gazowej w zakresie opracowania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2838W (ul. Millenium), od skrzyżowania z ulicą Radnych do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 722, z wyłączeniem obiektu mostowego”**

## branża sanitarna-gaz

Kod cpv				
Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji		
			jm	Ilość
1	3	4	5	6
*	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	----	
1	D.00.00.00	Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D 00.00.00	kpl	1,00
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	----	
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	----	
2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - tyczenie obiektu	km	0,14
*	G.01.01.01	SIEĆ GAZOWA	----	
*	G.01.01.01	Urządzenia gazownicze	----	
3	G.01.01.01	Likwidacja gazociągu śr. 50ST	m	141,50
4	G.01.01.01	Likwidacja gazociągu śr. 25PE	m	1,50
5	G.01.01.01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3	157,50
6	G.01.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowład	m3	52,50
7	G.01.01.01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2	420,00
8	G.01.01.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - podsypka	m	140,00
9	G.01.01.01	Gazociągi przesyłowe z rur PE HD 100-RC typ1 śr.90x5,2 SDR17,6	m	138,00
10	G.01.01.01	Gazociągi przesyłowe z rur PE HD 100-RC typ1 śr.25x3,0 SDR11	m	3,00
11	G.01.01.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypka	m3	21,00
12	G.01.01.01	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych sypczarkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m3	189,00
13	G.01.01.01	Drut identyfikacyjny i taśma znacznikowa żółta (gazociąg i przyłącze)	m	141,00
14	G.01.01.01	Redukcja stalowa 50/80	szt.	5,00
15	G.01.01.01	Przejście stal/PE80/90	szt.	5,00
16	G.01.01.01	Przejście stal/PE20/25	szt.	1,00
17	G.01.01.01	ET25	szt.	2,00

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji		
			jm	Ilość
1	3	4	5	6
18	G.01.01.01	C25	szt.	2,00
19	G.01.01.01	ET40	szt.	1,00
20	G.01.01.01	E90/90	szt.	4,00
21	G.01.01.01	C90	szt.	5,00
22	G.01.01.01	TT 90/32	szt.	2,00
23	G.01.01.01	C 32/25	szt.	2,00
24	G.01.01.01	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 90 mm na ciśnienie do 0.6 Mpa	m	138,00
25	G.01.01.01	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 25 mm na ciśnienie do 0.6 Mpa	m	54,00
*	D.01.01.01a	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	----	
26	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,14