

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	razem
1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne laminowane fabrycznie wykończone- typ. D7 EI 60 z samozamykaczem	m ²	4,600
2	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego EI 30 z kołnierzem uniwersalnym 70x120 cm	Kpl.	4,000
3		Przebudowa otworów okiennych dopasowanie do okien oddymiających	Kpl.	3,000
4	Analiza indywidualna	Wymiana drzwi zewnętrznych do windy poziom -1 piwnica na drzwi w klasie odporności EI60	Kpl.	2,000
5	Analiza indywidualna	Montaż samozamykaczy drzwiowych	Kpl.	16,000
6	Analiza indywidualna	Montaż systemu oddymiania na klatkach schodowych budynek nr 1-3 wraz z dostawą stolarki okiennej i kompletnego systemu oddymiania wraz podłączeniem	Kpl.	3,000
7	Analiza indywidualna	Doposażenie budynku w zestaw pomp hydroforowych w celu dostosowania ciśnienia wody w szafach gaśniczych do wymogów PPOŻ	Kpl.	1,000