



Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58
www.piaseczno.pl, zamowienia@piaseczno.pl

Piaseczno, 25.01.2019 r.

ZPU.272.2.2.9.2019

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z dostosowaniem budynku 1-3 do przepisów ppoż zgodnie z ekspertyzą Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Potulickich 1”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Czy budynek jest zamieszkały?

Odpowiedź:

Roboty odbywać się będą w „czynnym” budynku Domu Pomocy Społecznej. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić prowadzenie prac w taki sposób aby nie zakłócać bytowania osób przebywających w niniejszym ośrodku. Prace wewnątrz budynku należy ustalać na bieżąco z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia właściwe zabezpieczenie terenu budowy, w tym ew. wydzielenie stref w budynku wyłączonych czasowo z użytkowania po uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem. Wykonawca we własnym zakresie zapewni utrzymanie czystości w trakcie i po zakończeniu prac.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie parametrów technicznych zestawu pomp hydroforowych , w który to należy doposażyć budynek według informacji w SIWZ i dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z doposażenia budynku w zestaw pomp hydroforowych w celu dostosowania ciśnienia wody w wewnętrznych szafach gaśniczych do wymogów P.POŻ.

Pytanie nr 3

Czy bud. Nr 4 też jest objęty powyższym postępowaniem (w tytule jest 1-3)

Odpowiedź:

Budynek nr 4 jest objęty niniejszym postępowaniem jeżeli chodzi o modernizację sanitariatów, jedynie budynki 1, 2 i 3 objęte są dostosowaniem do przepisów p.poz zgodnie z ekspertyzą.

Pytanie nr 4

Proszę o zmianę terminu realizacji tego Zadania Inwestycyjnego ponieważ termin zakończenia robót budowlanych zaproponowany w „SIWZ” jest nie możliwy do zrealizowania. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie (budynki przeznaczone do remontu są zamieszkałe przez ciężko chore dzieci), mam nadzieję, że Zamawiający opisując warunki wykonania zamówienia wziął to pod uwagę. Proponowany realny termin to 30.09.2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuży proponowany termin realizacji zadania inwestycyjnego do dnia 30.09.2019 r.

Pytanie nr 5

Wnosimy o obniżenie procentu zabezpieczenia Należytego Wykonania Zmówienia z 10% na 3%.

Nasza Firma wskazuje, że aktualna sytuacja na rynku usług budowlanych powoduje, że podmioty finansowe udzielające zabezpieczeń kontraktów Generalnym Wykonawcom, w ramach zamówień publicznych często odmawiają udzielania tych zabezpieczeń, co stało się zjawiskiem powszechnym. Ma na to wpływ w szczególności ogólny wskaźnik rentowności Inwestycji w ramach zamówień publicznych, ogólna bieżąca płynność finansowa firm z sektora usług budowlanych, słabe wyniki finansowe oraz wciąż wzrastające koszty prowadzenia takich inwestycji, przy w zasadzie nienegocjowanych stawkach wynagrodzeń ustalonych przez Inwestorów zadań z sektora publicznego. To wszystko powoduje, iż podmioty udzielające zabezpieczeń szacują swoje ryzyko na bardzo wysokim poziomie, odmawiając udzielenia zabezpieczeń w ustalonej przez Państwa aktualnie wysokości. Prowadzi to do faktycznego preferowania największych podmiotów budowlanych (niejednokrotnie z przeważającym kapitałem zagranicznym), eliminując jednocześnie z udziału w przetargach publicznych podmioty mniejsze o kapitale polskim, naruszając tym samym przewidziane Prawem zamówień publicznych reguły konkurencyjności. Nie należy pomijać faktu, iż przy tego typu inwestycjach 10% wartości zamówienia stanowi ogromną kwotę, którą Wykonawca zmuszony jest „zamrozić” bezzasadnie na długi okres czasu.

Odpowiedź:

Zapisy pozostają bez zmian, przed podpisaniem umowy Wykonawca dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosi 10% wartości umowy brutto.

Pytanie nr 6

W przedmiarach nie została praktycznie (za wyjątkiem 4 pozycji) ujęta branża elektryczna. Podano zsumowaną liczbę gniazd, włączników i lamp do demontażu, jednakże nie ma żadnych informacji o planowanym montażu nowych lamp (w tym ewakuacyjnych, o których mowa w ekspertyzie technicznej). Na żadnym rysunku nie ma też ich rozmieszczenia i ilości.

Odpowiedź:

Przedmiar ma charakter informacyjny. Wycenie podlegają roboty ujęte w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 7

W ekspertyzie wspomniano o wymianie urządzeń i instalacji oddymiania, jednakże w ekspertyzie, projekcie nie ma informacji o istniejącym systemie oraz projektowanym. Pozycja taka pojawia się jednak w przedmiarze doposażenia ppoz. Czy można uzyskać projekt planowanych zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wykonania sytemu oddymiania klatek schodowych.

Pytanie nr 8

Ekspertyza wspomina o wymianie szafek hydrantowych na certyfikowane, nie podano jednak ich ilości oraz konkretnego modelu, nie uwzględniono również w przedmiarze.

Odpowiedź:

Szafki hydrantowe zostały wymienione w pierwszym etapie prowadzonych prac i nie podlegają wymianie.

Pytanie nr 9

W przedmiarze nie uwzględniono oddzielenia kondygnacji nadziemnych stropem o klasie REI 60. Nie wskazano sposobu wykonania.

Odpowiedź:

Niniejsze prace zostały wykonane w pierwszym etapie prowadzonych prac.

Pytanie nr 10

Nie uwzględniono w przedmiarze uszczelniania przepustów instalacyjnych do odporności ppoż przegrody, brak informacji o ich ilości.

Odpowiedź:

Niniejsze prace zostały wykonane w pierwszym etapie prowadzonych prac.

Pytanie nr 11

Punkt 6 na stronie 23 ekspertyzy wspomina o wyjściach z klatek schodowych zamykanych klapami. Czy chodzi o klapy ppoż instalacyjne, oddymiające ? Czy mają Państwo projekt wykonania tych instalacji ?

Odpowiedź:

Niniejsze prace zostały wykonane w pierwszym etapie prowadzonych prac.

Pytanie nr 12

Punkt 2. rozdziału 6. mówi o zastosowaniu rozwiązania zastępczego w postaci podświetlonych znaków ewakuacyjnych, brak informacji o ilości, brak projektu elektrycznego.

Odpowiedź:

Niniejsze prace zostały wykonane w pierwszym etapie prowadzonych prac.

Pytanie nr 13

Punkty 3., 4. tego samego rozdziału mówią o rozbudowie instalacji ssp o czujki, brak informacji odnośnie ilości i systemu aktualnie na wyposażeniu budynku, a także o wyposażeniu ssp w sygnalizatory głosowe na każdej kondygnacji i klatkach schodowych, ponownie brak szczegółowych informacji.

Odpowiedź:

Niniejsze prace zostały wykonane w pierwszym etapie prowadzonych prac.

Pytanie nr 14

Brak danych odnośnie dodatkowej ilości gaśnic projektowanych (pkt 5. rozdział 6).

Odpowiedź:

Zakup dodatkowych gaśnic jest po stronie Użytkownika.

Pytanie nr 15

Z załączonych kosztorysów wynika, że remont należy przeprowadzić we wszystkich czterech budynkach. Zamawiający w planie remontów na 2019 r. przewidział na wykonanie zamówienia 700 000 zł. Po wykonaniu kosztorysów na modernizację budynku nr. 1 i dostosowanie ppoż., wartość wyliczona oscyluje wokół kwoty przewidzianej na wykonanie całości zamówienia. Proszę o sprecyzowanie zakresu prac przewidzianych do wykonania zamówienia w poszczególnych budynkach 1, 2, 3, 4. (po wyliczeniu wszystkich kosztorysów wartość prac wynosi ponad 2 000 000 zł).

Odpowiedź:

Zakresem opracowania jest wykonanie modernizacji sanitariatów oraz sieci wodno-kanalizacyjnej we wszystkich budynkach tj. 1, 2, 3, 4, wraz z dostosowaniem budynku 1-3 do przepisów p.poz zgodnie z przedmiarem doposażenia p.poz zgodnymi z załączoną ekspertyzą .

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 10 i 12 w rozdziale II SIWZ.

Dotychczasowy zapis rozdziału II SIWZ (**Opis przedmiotu zamówienia**) otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja sanitariatów oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, wraz z dostosowaniem budynku nr 1-3 do przepisów ppoż zgodnie z ekspertyzą w ramach zdania inwestycyjnego pn: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.”.

Inwestycja polega na modernizacji poszczególnych sanitariatów założono do wykonania następujący zakres prac:

- 1). Demontaż istniejącego wyposażenia (wanna, ubikacja, umywalka, pochwyty, oprawy oświetlenia itd.) - materiał z demontażu do dyspozycji Inwestora;
- 2). Skucie istniejącej okładziny ścian z płytek ceramicznych – gruz do wywiezienia przez Wykonawcę. Okładziny ścian rozbierać ręcznie. Dopuszcza się stosowanie metody udarowej rozbiórki posadzek i okładziny ścian;
- 3). Skucie pozostałości kleju do stanu umożliwiającego układanie nowej powierzchni z płytek ceramicznych;
- 4). Wykucie i demontaż wszystkich podejść kanalizacyjnych, od zdemontowanego wyposażenia do wejścia w pion kanalizacyjny;
- 5). Wymiana, – jeśli istnieje taka potrzeba – puszek podtynkowych instalacji elektrycznej;
- 6). Po uzgodnieniu parametrów montażowych baterii przeznaczonych na dane pomieszczenie, odkuć w niezbędnym zakresie, zaślepione uprzednio końcówki instalacji cwu i zwu;
- 7). Przygotowanie ścian nad płytkami do malowania – poprzez zdrapanie nierówności oraz zagipsowanie ubytków. Płaszczyzna ściany nad płytkami powinna być zlicowana z płaszczyzną płytek. W przypadku znacznej nierówności, dopuszcza się licowanie ścian płytami GK;

- 8). Skucie istniejącej posadzki z płytek i warstwy wylewki w zakresie (minimum) pozwalającym na wmontowanie brodzika „natrysku wtopionego w posadzkę”. Ewentualnie pozostawiona część podkładu musi spełniać wymagania przyczepności i wytrzymałości. Decyzje o ewentualnym pozostawieniu części podłoża podejmuje Inspektor nadzoru;
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem.
- 9). Wywóz zdemontowanego wyposażenia i gruzu realizować w sposób zapewniający komfort użytkowania niemodernizowanych pomieszczeń DPS,
- 10) wymiana drzwi zewnętrznych do windy na poziomie piwnicy w klasie odporności ogniowej EI60,
- 11) montaż samozamykaczy drzwiowych
- 12) montaż włazów dachowych o odporności ogniowej EI30 z kołnierzem uniwersalnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako całość stanowiąca załącznik nr 11.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia.
Dotychczasowy zapis rozdziału IV SIWZ (Wymagany termin realizacji Zamówienia) otrzymuje następujące brzmienie:
Termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 roku

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.
Dotychczasowy zapis rozdziału VIII (Forma przygotowania oferty) pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
7. Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy
.....

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

**OFERTA pn.: „Modernizacja sanitariatów oraz sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z dostosowaniem budynku 1-3 do przepisów ppoż zgodnie z ekspertyzą Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Potulickich 1”
Nie otwierać przed dniem 06.02.2019 r. , godz. 10:15**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.
Dotychczasowy zapis rozdziału XI (WADIUM) pkt. 6 i 7 otrzymuje następujące brzmienie:
6. Wadium musi być wniesione najpóźniej **do dnia 06.02.2019 r. godz. 10:00**
7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do **dnia 06.02.2019 r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ **poprzez wydłużenie terminu składania ofert tj. do dnia 06.02.2019 r.**
Dotychczasowy zapis rozdziału XIII (Miejsce i termin składania ofert) pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie **do dnia 06.02.2019 r. do godziny 10:00 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, Kancelaria**

Ogólna pokój nr 6 parter.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis rozdziału XIV (Miejsce i termin otwarcia ofert) pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia **06.02.2019 r., o godz. 10:15** w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, sala 110, I piętro.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis rozdziału XVII (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert) pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Sposób oceny ofert:

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym oferentom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących wzorów:

Kryterium Pco „cena ofertowa brutto”: 60 % = 60 pkt

$$Pco = (Cn : Co) \times 60$$

gdzie: Pco – punkty dla badanej oferty w kryterium *cena ofertowa brutto*;

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert;

Co – cena badanej oferty.

Kryterium St „skrócenie terminu realizacji”: 30 % = 30 pkt

Podstawowy termin realizacji zamówienia to: od daty podpisania umowy do 30 września 2019 r.

Za nie skrócenie terminu realizacji Wykonawca otrzyma 0 punktów. Za każdy dodatkowy dzień skrócenia Zamawiający przyzna w tym kryterium 1 pkt, przy czym nie więcej niż 30 punktów tj. **nie więcej niż 30 dni** skrócenia terminu realizacji. Maksymalny termin skrócenia realizacji zamówienia może wynosić 30 dni. W przypadku złożenia oferty ze skróconym terminem realizacji równym lub dłuższym niż 30 dni, oferta otrzyma maksymalną przewidzianą ilość punktów w kryterium 2 oceny ofert (30 pkt).

Kryterium Pr „rękojmia”: 10 % = 10 pkt

Podstawowy termin na jaki Wykonawca udzieli rękojmi to **5 lat**.

Za nie przedłużenie okresu rękojmi Wykonawca otrzyma 0 punktów. Maksymalny okres rękojmi może wynosić 10 lat. W przypadku udzielenia rękojmi na okres krótszy niż 5 lat oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem rękojmi równym lub dłuższym niż 10 lat, oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt. w kryterium 3 oceny ofert (10 pkt). Za okres udzielonej rękojmi w ofercie Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów: 5 lat – 0 pkt, 6 lat – 2 pkt, 7 lat – 4 pkt, 8 lat – 6 pkt, 9 lat – 8 pkt, 10 lat – 10 pkt.

$$\text{Najkorzystniejsza oferta Pkt} = Pco + St + Pr$$

Pkt = suma punktów w badanych kryteriach oceny ofert (końcowa ocena oferty), która będzie stanowić końcową ocenę oferty.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) przy „Kryterium „skrócenie terminu realizacji” otrzymuje następujące brzmienie:

Kryterium „skrócenie terminu realizacji”

Podstawowy termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r.

Skracamy podstawowy termin realizacji o(max. 30) dni

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis w Warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ) wykreśla się pkt. 10 i 12 w Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Inwestycja polega na wykonania modernizacji sanitariatów oraz sieci wodno- kanalizacyjnej, wraz z dostosowaniem budynku nr 1-3 do przepisów ppoż zgodnie z ekspertyzą Domu Pomoc Społecznej w Konstancinie- Jeziornej, w ramach zdania inwestycyjnego pn: „*Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.*”

2. Inwestycja polega na modernizacji poszczególnych sanitariatów założono do wykonania następujący zakres prac:

- 1). Demontaż istniejącego wyposażenia (wanna, ubikacja, umywalka, pochwyty, oprawy oświetlenia itd.) - materiał z demontażu do dyspozycji Inwestora;
 - 2). Skucie istniejącej okładziny ścian z płytek ceramicznych – gruz do wywiezienia przez Wykonawcę. Okładziny ścian rozbierać ręcznie. Dopuszcza się stosowanie metody udarowej rozbiórki posadzek i okładziny ścian;
 - 3). Skucie pozostałości kleju do stanu umożliwiającego układanie nowej powierzchni z płytek ceramicznych;
 - 4). Wykucie i demontaż wszystkich podejść kanalizacyjnych, od zdemontowanego wyposażenia do wejścia w pion kanalizacyjny;
 - 5). Wymiana, – jeśli istnieje taka potrzeba – puszek podtynkowych instalacji elektrycznej;
 - 6). Po uzgodnieniu parametrów montażowych baterii przeznaczonych na dane pomieszczenie, odkuć w niezbędnym zakresie, zaślepione uprzednio końcówki instalacji cwu i zwu;
 - 7). Przygotowanie ścian nad płytkami do malowania – poprzez zdrapanie nierówności oraz zagipsowanie ubytków. Płaszczyzna ściany nad płytkami powinna być zlicowana z płaszczyzną płytek. W przypadku znacznej nierówności, dopuszcza się licowanie ścian płytami GK;
 - 8). Skucie istniejącej posadzki z płytek i warstwy wylewki w zakresie (minimum) pozwalającym na wmontowanie brodzika „natrysku wtopionego w posadzkę”. Ewentualnie pozostawiona część podkładu musi spełniać wymagania przyczepności i wytrzymałości. Decyzje o ewentualnym pozostawieniu części podłoża podejmuje Inspektor nadzoru;
- Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem.
- 9). wywóz zdemontowanego wyposażenia i gruzu realizować w sposób zapewniający komfort użytkowania niemodernizowanych pomieszczeń DPS,
 - 10) wymiana drzwi zewnętrznych do windy na poziomie piwnicy w klasie odporności

ogniowej EI60,

11) montaż samozamykaczy drzwiowych

12) montaż włazów dachowych o odporności ogniowej EI30 z kołnierzem uniwersalnym.

Szczegółowy zakres robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis w **projekcie umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)** w paragrafie 1 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Inwestycja polega na modernizacji poszczególnych sanitariatów założono do wykonania następujący zakres prac:

1). Demontaż istniejącego wyposażenia (wanna, ubikacja, umywalka, pochwyty, oprawy oświetlenia itd.) - materiał z demontażu do dyspozycji Inwestora;

2). Skucie istniejącej okładziny ścian z płytek ceramicznych – gruz do wywiezienia przez Wykonawcę. Okładziny ścian rozbierać ręcznie. Dopuszcza się stosowanie metody udarowej rozbiórki posadzek i okładziny ścian;

3). Skucie pozostałości kleju do stanu umożliwiającego układanie nowej powierzchni z płytek ceramicznych;

4). Wykucie i demontaż wszystkich podejść kanalizacyjnych, od zdemontowanego wyposażenia do wejścia w pion kanalizacyjny;

5). Wymiana, – jeśli istnieje taka potrzeba – puszek podtynkowych instalacji elektrycznej;

6). Po uzgodnieniu parametrów montażowych baterii przeznaczonych na dane pomieszczenie, odkuć w niezbędnym zakresie, zaślepione uprzednio końcówki instalacji cwu i zwu;

7). Przygotowanie ścian nad płytkami do malowania – poprzez zdrapanie nierówności oraz zagipsowanie ubytków. Płaszczyzna ściany nad płytkami powinna być zlicowana z płaszczyzną płytek. W przypadku znacznej nierówności, dopuszcza się licowanie ścian płytami GK;

8). Skucie istniejącej posadzki z płytek i warstwy wylewki w zakresie (minimum) pozwalającym

na wmontowanie brodzika „natrysku wtopionego w posadzkę”. Ewentualnie pozostawiona część podkładu musi spełniać wymagania przyczepności i wytrzymałości. Decyzje o ewentualnym pozostawieniu części podłoża podejmuje Inspektor nadzoru;

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem.

9). wywóz zdemontowanego wyposażenia i gruzu realizować w sposób zapewniający komfort użytkownika niemodernizowanych pomieszczeń DPS,


10) wymiana drzwi zewnętrznych do windy na poziomie piwnicy w klasie odporności ogniowej EI60,

11) montaż samozamykaczy drzwiowych

12) montaż włazów dachowych o odporności ogniowej EI30 z kołnierzem uniwersalnym,

Nowy zmodyfikowany **formularz ofertowy** jako **załącznik do SIWZ** można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.piaseczno.pl/>, www.piaseczno.pl

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

z up. Starosty

Zdzisław Lis
Wicestarosta