

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>BUDYNEK NR 3 - DACH</b>				
1	<b>KNR 4-03</b>	Demontaż i późniejszy montaż tych samych wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - wsporniki na czapkach kominowych - bez M - wsporniki	szt.		
d.1	<b>0702-04</b>	42	szt.	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - 1 komin dachowy - wykorzystać istniejącą cegłę w kominie	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0310-02</b>	1.28	m <sup>3</sup>	1.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.280</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych cementowych z dodatkiem uelastyczniającym kat. III na kominach ponad dachem płaskim - tynkowanie wszystkich kominów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0735-02</b>	62.74	m <sup>2</sup>	62.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.740</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-10</b>	62.74	m <sup>2</sup>	62.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.740</b>
5	<b>NNRNKB</b>	(z.V) Pokrycie czapek kominowych papą zgrzewalną (góra czapek i boki)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 0534-03</b>	24.19	m <sup>2</sup>	24.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.190</b>
6	<b>KNR 2-17</b>	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 1300 mm - montaż nasad kominowych - 1/2 kanałów	szt.		
d.1	<b>0143-01</b>	40	szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
7	<b>KNR 2-15</b>	Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 100 mm - montaż kominków na istniejących rurach wywiewnych	szt.		
d.1	<b>0209-03</b>	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>