

## Z2 -ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

POZYCJA	J.M.	ILOŚĆ	UWAGI
<b>ROZDZIELNICE</b>			
TL+TP	szt.	1	
T1	szt.	1	
T2	szt.	1	
TSG	szt.	1	
T2K	szt.	1	
<b>OPRAWY OŚWIETLENIOWE</b>			
ZK 236/6 LA 2x36W	szt.	134	lub równoważny
ZK 136/ ASMR ASYMETRIC 1x36W	szt.	12	lub równoważny
Pla4 PRISMATIC 1x32W	szt.	34	lub równoważny
PlaC PRISMA 2x36W	szt.	72	lub równoważny
ZK 236/15 PRISMATIC 2x36W	szt.	4	lub równoważny
ZC SPORT3 236/3 ZK	szt.	12	lub równoważny
Bell AL1 1x250W + siatka ochronna	szt.	12	lub równoważny
Oprawa ewakuacyjna jednostronna	szt.	6	
Oprawa ekakuacyjna dwustronna	szt.	8	
Moduł awaryjny 2H-36	szt.	36	
<b>OSPRZĘT</b>			
Wyłącznik przyciskowy	szt.	19	
Wyłącznik pojedynczy IP44	szt.	13	
Wyłącznik grupowy	szt.	13	
Wyłącznik pojedynczy	szt.	37	
Wyłącznik schodowy	szt.	8	
Gniazdo pojedyncze 1x230V	szt.	72	
Gniazdo podwójne 2x230V	szt.	125	
Gniazdo 1x230V IP44	szt.	3	
Wyłącznik PPOŻ	szt.	1	
<b>KABLE I PRZEWODY</b>			
Przewód NHXMH 3x1,5	m.	2464	
Przewód NHXMH 4x1,5	m.	620	
Przewód NHXMH 3x2,5	m.	2600	
Przewód NHXMH 5x2,5	m.	0	
Przewód NHXMH 1x6	m.	80	
Przewód N2XH 5x10	m.	103	
Przewód N2XH 5x16	m.	14	
Przewód N2XH 5x35	m.	7	
Drabinka o szer.100	m.	247	
<b>POZOSTAŁE</b>			
Rura fi63	m.	84	
Puszki łączeniowe p/t	szt.	70	
Puszki montażowe p/t	szt.	290	
Listwa uziemiająca SWP-G2	szt.	3	
<b>INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO</b>			
Szafa Rack wyposażona	szt.	2	Z demontażu
Przełącznica telefoniczna z wyposażeniem	szt.	1	Z demontażu
Centrala telefoniczna	szt.	1	Z demontażu
Przewód UTP 4x2x0,5 kat.5 LSOH	m.	3536	
Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat. 5e UTP	szt.	34	
Rura elastyczna 19mm LSOH	m.	3214	
<b>INSTALACJA SWiN</b>			
Czujka PIR	szt.	19	
Centralka wyposażona	szt.	1	Z demontażu
Klawiatura	szt.	1	Z demontażu
Przewód YTDY6x0,5	m.		
<b>INSTALACJA CCTV</b>			
Kamera wewnętrzna	szt.	7	Z demontażu
Centralka wyposażona	szt.	1	Z demontażu
Przewód YTDY6x0,5	m.	350	