

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 d.1		Ściągnięcie gablot ze ścian , usunięcie ławek i krzesłek	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR AT-30 0403-05 analogia	zabezpieczenia ochronne tokarek folią	m2		
		35	m2	35.000	
				RAZEM	35.000
3 d.1	KNP 01 0107-01.06 + KNP 01 0107-03.06	Wyniesienie metalowych stołów	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1.00*2.20*2+1.85*2.10*5	m2	23.825	
				RAZEM	23.825
5 d.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		9.20*10.75	m2	98.900	
				RAZEM	98.900
6 d.1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		9.20*10.75*0.01*1.15<wsp . spółchnienia>	m3	1.137	
				RAZEM	1.137
7 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 40 km	m3		
		9.20*10.75*0.01*1.05<wsp . spółchnienia>	m3	1.038	
				RAZEM	1.038
8 d.1	KNR 0-33 0123-02	Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej	m		
		27.6+32.46	m	60.060	
				RAZEM	60.060
9 d.1	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		85	m	85.000	

				RAZEM	85.000
10 d.1	KNNR-W 3 1402-01 analogia	wypełnienie pęknięć posadzki masą uszczelniającą	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
11 d.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		9.20*10.75	m2	98.900	
				RAZEM	98.900
12 d.1	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		9.20*10.75	m2	98.900	
				RAZEM	98.900
13 d.1	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		9.20*10.75	m2	98.900	
				RAZEM	98.900
14 d.1	KNR AT- 33 0302- 05 0302- 08	Posadzki z żywicy z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 5 mm; proporcja żywica/piasek 1:1,5	m2		
		9.20*10.75	m2	98.900	
				RAZEM	98.900
15 d.1	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9.20+10.75	m2	19.950	
				RAZEM	19.950

16 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		0.90*2.10+1.59*2.00	m2	5.070	
				RAZEM	5.070
17 d.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		[9.20+10.75]*2*1.60-0.90*1.60-1.59*1.60-3.25*1.60-[1.75*0.60*3]	m2	51.506	
				RAZEM	51.506
18 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		[9.20+10.75]*2*2.05+9.20*10.75+9.20*0.81	m2	188.147	
				RAZEM	188.147
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufitowe	m2		
		[9.20+10.75]*2*2.05+9.20*10.75+9.20*0.81	m2	188.147	
				RAZEM	188.147
20 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Szpachlowanie ścian przed	m2		
		[9.20+10.75]*2*2.05+9.20*10.75+9.20*0.81	m2	188.147	
				RAZEM	188.147
21 d.1	KNR 2-02 2009-07 analogia	Szpachlowanie ścian - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		[9.20+10.75]*2*2.05+9.20*10.75+9.20*0.81	m2	188.147	
				RAZEM	188.147

22 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży gruntami lateksowymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m2		
		[9.20+10.75]*2*2.05+9.20* 10.75+9.20*0.81	m2	188.147	
				RAZEM	188.147
23 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową	m2		
		[9.20+10.75]*2*2.05- 0.90*0.4	m2	81.435	
				RAZEM	81.435
24 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farby lateksowe	m2		
		9.20*10.35+9.20*[0.81*4]	m2	125.028	
				RAZEM	125.028
25 d.1	kalk. własna	Sprzątanie po malowaniu	kpl		
			1	kpl	1.000
				RAZEM	1.000
26 d.1	kalk. własna	Wniesienie wyniesionych elementów wyposażenia oraz zawieszenie gablot	kpl		
			1	kpl	1.000
				RAZEM	1.000
27 d.2		Ściągnięcie gablot ze ścian , usunięcie ławek i krzesłek	kpl		
			1	kpl	1.000
				RAZEM	1.000
28 d.2	KNR AT- 26 0103- 02 analogia	Zabezpieczenie drzwi garażowych folią	m2		
		3.25*2.00*2	m2	13.000	
				RAZEM	13.000
29 d.2	KNR AT- 26 0103- 02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		[1.75*0.90]*6	m2	9.450	
				RAZEM	9.450
30 d.2	KNR AT- 30 0403- 05 analogia	zabezpieczenia ochronne podnośnika folią	m2		

		15	m2	15.000	
				RAZEM	15.000
31 d.2	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		10.35*8.30	m2	85.905	
				RAZEM	85.905
32 d.2	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		10.35*8.30*0.01*1.15<wsp. spółchnienia>	m3	0.988	
				RAZEM	0.988
33 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 40 km	m3		
		0.988	m3	0.988	
				RAZEM	0.988
34 d.2	KNR 0-33 0123-02	Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
35 d.2	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
36 d.2	KNNR-W 3 1402-01 analogia	wypełnienie pęknięć posadzki masą uszczelniającą	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
37 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		10.35*8.30	m2	85.905	
				RAZEM	85.905
38 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		10.35*8.30	m2	85.905	
				RAZEM	85.905

39 d.2	NNRNKB 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		10.35*8.30	m2	85.905	
				RAZEM	85.905
40 d.2	KNR AT- 33 0302- 05 0302- 08	Posadzki z żywicy Harz EP 22 z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 5 mm; proporcja żywica/piasek 1:1,5	m2		
		10.35*8.30	m2	85.905	
				RAZEM	85.905
41 d.2	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10.35*8.30	m2	85.905	
				RAZEM	85.905
42 d.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		0.90*2.10	m2	1.890	
				RAZEM	1.890
43 d.2	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		[10.35+8.30]*2*1.60- 0.90*1.60-3.25*1.6- 3.25*1.6-[1.75*0.6]*6	m2	41.540	
				RAZEM	41.540
44 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

		[10.35+8.30]*2*2.70+10.35*8.30-3.25*0.40	m2	185.315	
				RAZEM	185.315
45 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufitowe	m2		
		185.315	m2	185.315	
				RAZEM	185.315
46 d.2	KNR 2-02 2009-02 analogia	Szpachlowanie ścian	m2		
		185.315	m2	185.315	
				RAZEM	185.315
47 d.2	KNR 2-02 2009-07 analogia	Szpachlowanie ścian - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		185.315	m2	185.315	
				RAZEM	185.315
48 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży gruntami lateksowymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m2		
		185.315	m2	185.315	
				RAZEM	185.315
49 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową	m2		
		[10.35+8.30]*2*2.70-3.25*0.40	m2	99.410	
				RAZEM	99.410
50 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farby lateksowe	m2		
		10.35*8.30	m2	85.905	
				RAZEM	85.905
51 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10.35	m	10.350	
				RAZEM	10.350
52 d.2	kalk. własna	Wniesienie wyniesionych elementów wyposażenia oraz zawieszenie gablot	kpl		

		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2.75*9.57-0.68*4.20+2.07*4.36+2.75*4.3+2.17*2.75	m2	50.279	
				RAZEM	50.279
54 d.3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		28.55	m2	28.550	
				RAZEM	28.550
55 d.3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie grzejników i innych elem folią	m2		
		14.25	m2	14.250	
				RAZEM	14.250
56 d.3	KNR 19-01 0311-04	Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1/4 cegły w murach z cegły budowlanej	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
57 d.3	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		[2.75+9.57]*2*1.6	m2	39.424	
		[2.07+4.36]*2*1.60	m2	20.576	
		[2.75+4.30]*2*1.60	m2	22.560	
		[2.17*2.75]*2*1.60	m2	19.096	
		-0.90*1.6*2	m2	-2.880	
		-1.00*1.60	m2	-1.600	
		-1.12*1.6	m2	-1.792	
		-1.50*2.10	m2	-3.150	
		-0.90*1.60	m2	-1.440	
		-1.00*1.60	m2	-1.600	
		-0.90*1.60	m2	-1.440	
		-1.00*1.60	m2	-1.600	
		-1.00*1.60	m2	-1.600	
				RAZEM	84.554
58 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2.75*9.57	m2	26.318	

		2.07*4.36+2.75*4.30+2.17*2.75	m2	26.818	
		[2.75+2.07+2.75+2.17+9.57+4.36+4.30+2.75]*2*1.93	m2	118.579	
		4.5*2.30	m2	10.350	
				RAZEM	182.065
59 d.3	KNR 2-02 2009-02 analogia	Szpachlowanie ścianie	m2		
		182.065	m2	182.065	
				RAZEM	182.065
60 d.3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufitowe	m2		
		182.065	m2	182.065	
				RAZEM	182.065
61 d.3	KNR 2-02 2009-07 analogia	Szpachlowanie ścian- dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		182.065	m2	182.065	
				RAZEM	182.065
62 d.3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży gruntami lateksowymi - powierzchnie pionowe i sufitowe	m2		
		182.065	m2	182.065	
				RAZEM	182.065
63 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farby lateksowe	m2		
		2.75*9.57+2.07*4.36+2.75*4.30+2.17*2.75+4.5*2.30	m2	63.485	
				RAZEM	63.485
64 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową	m2		
		118.58	m2	118.580	
				RAZEM	118.580
65 d.3	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m2		
		4.75*2.85	m2	13.538	

				RAZEM	13.538
66 d.3	kalk. własna	Sprzątanie po malowaniu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000