
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 14 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII
ADRES INWESTYCJI : GÓRA KALWARIA UL. SZPITALNA 1 , działka nr 92/80
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII ul. SZPITALNA 1
ADRES INWESTORA : GÓRA KALWARIA UL. SZPITALNA 1
WYKONAWCA ROBÓT : SAN CO BUD
ADRES WYKONAWCY : 01-905 WARSZAWA
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Adamczyk
DATA OPRACOWANIA : 2010-06-17

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2010-06-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ					
1	45215210-2	PAWILON NR 14			
1.1	45111100-9	Roboty w zakresie rozbiórek			
d.1.1	1 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $0.25*3.00*(1.80*5+1.30*2+0.86*2+5.58+2.12*2+3.16*2)$	m ³ m ³	22.095	
				RAZEM	22.095
d.1.1	2 KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych $0.58*2.00*(1.01+1.11*6+0.30+0.82+0.25*2)$ $0.25*2.00*1.11*2$	m ³ m ³ m ³	10.776 1.110	
				RAZEM	11.886
d.1.1	3 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $1.80*1.60*2+1.80*2.70+0.80*1.50*2$	m ² m ²	13.020	
				RAZEM	13.020
d.1.1	4 KNR 4-01 0818-05 kom. pok.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $1.80*3.10+1.80*6.80+1.40*3.70+1.30*1.20$ $3.16*(3.80+2.00+3.80+2.80)+3.56*3.20+2.05*3.16+5.54*2.95+5.58*(4.60+3.33+3.20+3.14+3.26+4.62)$	m ² m ² m ²	24.560 196.994	
				RAZEM	221.554
d.1.1	5 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
d.1.1	6 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 $1.10*2.00*2$	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
d.1.1	7 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazury poz.3*1.16*2.00	m ² m ²	30.206	
				RAZEM	30.206
d.1.1	8 KNR 4-01 0212-02 cz. niepod- piwn.	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - posadzek (poz.3+poz.4)*0.03	m ³ m ³	7.037	
				RAZEM	7.037
d.1.1	9 KNR 4-01 0340-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej kanały wentylacyjne i instalacyjne $6.50*2$	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
d.1.1	10 KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich poz.36*10%	m ² m ²	23.082	
				RAZEM	23.082
d.1.1	11 KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach poz.37*15%	m ² m ²	100.728	
				RAZEM	100.728
d.1.1	12 KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.1+poz.2+poz.3*0.015+poz.4*0.005+poz.5*2.00*0.05+poz.6*0.05+poz.7*0.02+poz.8+poz.9*0.06*0.25+poz.10*0.015+poz.11*0.015	m ³ m ³	46.797	
				RAZEM	46.797
d.1.1	13 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.12	m ³ m ³	46.797	
				RAZEM	46.797
d.1.1	14 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.13	m ³ m ³	46.797	
				RAZEM	46.797
d.1.1	15 cennik wysypiska	Koszt utylizacji gruzu poz.13	m ³ m ³	46.797	
				RAZEM	46.797
d.1.2	1.2 45262522-6	Roboty murarskie			
d.1.2	16 KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego $0.70*1.78*1.20 + 0.60*0.48*3.00*2$	m ³ m ³	3.223	
				RAZEM	3.223

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Sprawdzenie przewodów	m		
d.1.2	0310-05	6.50*9	m	58.500	
				RAZEM	58.500
18	KNR 4-01	Przemuiowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.1.2	0310-06	poz.17	m	58.500	
				RAZEM	58.500
19	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.2	0313-02	1.61*11*2*0.10*0.20	m ³	0.708	
				RAZEM	0.708
20	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie	m		
d.1.2	0313-04	belek stalowych do I NP 180 mm 1.61*11*2	m	35.420	
				RAZEM	35.420
21	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w kominach ponad dachem	szt.		
d.1.2	0322-02	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
1.3	45421130-4	Instalowanie stolarki drzwiowej			
22	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic regulowanych w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.3	0318-02 cz. istn.	1+1+1+9+13	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
23	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne typ D-2 fabrycznie wykoń-	m ²		
d.1.3	1017-05 D2	czone i tuleje wentylacyjne dołem 0.90*2.00*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
24	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad	m ²		
d.1.3	1017-02	1.6 m2 fabrycznie wykończone typ D-3 1.10*2.00*9	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
25	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad	m ²		
d.1.3	1017-02	1.6 m2 fabrycznie wykończone typ D-4 1.20*2.00*13	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
26	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1.3	1023-12 DZ-1 DZ-2	1.10*2.00*1 1.40*2.00*1	m ² m ²	2.200 2.800	
				RAZEM	5.000
1.4	45421141-4	Instalowanie ścianek działowych			
27	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po-	m ²		
d.1.4	2010-03	kryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 płyta zwykła 12,5mm+ wełna mi- neralna gr 8cm 3.00*(3.16*2+5.58+1.00+1.40)-0.90*2.00 3.00*1.20	m ² m ²	41.100 3.600	
				RAZEM	44.700
28	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po-	m ²		
d.1.4	2010-03	kryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 płyta wodoodporna 12,5mm+ wełna mineralna gr 8cm 3.00*(2.36+2.28+1.66+1.40*2+1.10+1.13+0.10+2.12+2.42+2.13*4+2.73+2.81)- 0.90*2.00*8-0.80*2.00	m ²	74.090	
				RAZEM	74.090
29	KNR 0-14	Zabudowa obudronna drzwi w ścianie gr 12 cm + wełna mineralna gr 10cm	m ²		
d.1.4	2011-01	Krotność = 2 1.00*2.00*6	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR 2-15/ GEBERIT	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie	kpl.		
d.1.4	0101-03	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 2-15/ GEBERIT	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
d.1.4	0101-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5	45410000-4	Tynkowanie			
32	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
d.1.5	0703-03	1.61*11*2	m	35.420	
				RAZEM	35.420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1.5	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.32*0.25*3	m ² m ²	 26.565	 26.565
				RAZEM	26.565
34 d.1.5	KNR 4-01 0716-02 po odbiciach	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach po zamurowanych otworach poz.11	m ² m ²	 100.728	 100.728
				RAZEM	100.728
35 d.1.5	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach po odbiciach poz.10	m ² m ²	 23.082	 23.082
				RAZEM	23.082
36 d.1.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.38	m ² m ²	 230.820	 230.820
				RAZEM	230.820
37 d.1.5	KNR 2-02 0815-04 POK. KOM. mag 0/13 0/ 15 kuchnia łaz. glazury	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.00*(3.33+3.20+3.16+5.58+4.12+5.00*5+3.26+3.14+3.20+3.33+4.60+3.16+3.31)*2-0.90*2.00*7 3.00*(1.80+20.35+1.50+1.40+3.20)*2-0.90*2.00*2 3.00*(2.48+3.16+1.13+1.66)*2-0.80*2.00 3.00*(2.80+3.16)*2 3.00*(2.28+2.47+2.61+2.13*2+2.53+2.32+2.12+1.40*2+1.20+0.90)*2-0.80*2.00*9 -poz.43	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 397.740 165.900 48.980 35.760 126.540 -103.400	 671.520
1.6	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg		RAZEM	671.520
38 d.1.6	NNRNKB 202 1132-01 + 1132-02*-2 parter parter	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 3 cm PCV 10.00+10.1+15.8+22.9+18.5+14.4+14.2+16.6+20.2 A (suma częściowa) GRESY 8.09+3.00+9.04+5.50+5.40+5.30*2 + 1.90+36.79+7.80 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 142.700 142.700 88.120 88.120	 230.820
				RAZEM	230.820
39 d.1.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe obiektowe gr 2mm z wykonaniem warstwy zabezpieczającej ochronnej poz.38A	m ² m ²	 142.700	 142.700
				RAZEM	142.700
40 d.1.6	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane - cokół wywinięty na ścianę poz.39*1.16	m m	 165.532	 165.532
				RAZEM	165.532
41 d.1.6	KNR 2-02 1112-05 analogia POK. KOM.	Okładzina ścian do wys. 1,5m z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 1.50*(3.33+3.20+3.16+5.58+4.12+5.00*5+3.26+3.14+3.20+3.33+4.60+3.16+3.31)*2-0.90*1.50*7 1.50*(1.80+20.35+1.50+1.40+3.20)*2-0.90*1.50*2	m ² m ² m ²	 195.720 82.050	 277.770
				RAZEM	277.770
42 d.1.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.39+poz.41	m ² m ²	 420.470	 420.470
				RAZEM	420.470
1.7	45431000-7	Kładzenie płytek		RAZEM	420.470
43 d.1.7	KNR-W 2-02 0840-05 kuchnia łaz.	Licowanie ścian płytkami glazury o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 2.00*(2.80+3.16)*2 2.00*(2.28+2.47+2.61+2.13*2+2.53+2.32+2.12+1.40*2+1.20+0.90)*2-0.80*2.00*9	m ² m ² m ²	 23.840 79.560	 103.400
				RAZEM	103.400
44 d.1.7	NNRNKB 202 2806-05 parter	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 36.79	m ² m ²	 36.790	 36.790
				RAZEM	36.790
45 d.1.7	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² poz.44*1.16	m m	 42.676	 42.676
				RAZEM	42.676

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.1.7	NNRNKB 202 2805-05 parter	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 8.09+3.00+9.04+5.50+5.40+5.30*2 + 1.90+7.80	m ² m ²	 51.330	 RAZEM 51.330
47 d.1.7	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.46*1.16	m m	 59.543	 RAZEM 59.543
48 d.1.7	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii płynnej folii - gruntowanie ręcznie 8.09+3.00+9.04+5.50+5.40+5.30*2	m ² m ²	 41.630	 RAZEM 41.630
49 d.1.7	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii płynnej folii - gruntowanie ręcznie poz.48*1.16*0.30 1.00*1.00*14+1.00*2.00*8	m ² m ² m ²	 14.487 30.000	 RAZEM 44.487
50 d.1.7	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą płynnej folii poz.48	m ² m ²	 41.630	 RAZEM 41.630
51 d.1.7	KNR 0-29 0641-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą płynnej folii poz.49	m ² m ²	 44.487	 RAZEM 44.487
1.8 45442100-8 Roboty malarskie					
52 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi stropów piwnic i parteru poz.36	m ² m ²	 230.820	 RAZEM 230.820
53 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami ścian poz.37	m ² m ²	 671.520	 RAZEM 671.520
54 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania pom. piwnic poz.52	m ² m ²	 230.820	 RAZEM 230.820
55 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami bezrozpuszczalnikowymi, wodoroodpornymi o wysokiej sile krycia matowe odporne na zmywanie dyfuzyjne przyjazne dla środowiska powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania pom. piwnic poz.37-poz.43-poz.41	m ² m ²	 290.350	 RAZEM 290.350
56 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami wodoroodpornymi - dodatkowe lakierowanie - lakier akrylowy bezbarwny 8.23	m ² m ²	 8.230	 RAZEM 8.230
1.9 45450000-6 Wyposażenie łazienek					
57 d.1.9	Koszt zakupu i montażu	Wyposażenie łazienek osób niepełnosprawnych - ramię wsporcze ruchome ściennne 4	szt szt	 4.000	 RAZEM 4.000
58 d.1.9	Koszt zakupu i montażu	j.w.- uchwyt prosty 60cm 4	szt szt	 4.000	 RAZEM 4.000
59 d.1.9	Koszt zakupu i montażu	j.w.- uchwyt kątowy 4	szt szt	 4.000	 RAZEM 4.000
60 d.1.9	Koszt zakupu i montażu	j.w.- lustro regulowane 4	szt szt	 4.000	 RAZEM 4.000
61 d.1.9	Koszt zakupu i montażu	j.w.-siedzisko składane 4	szt szt	 4.000	 RAZEM 4.000
62 d.1.9	Koszt zakupu i montażu	Wyposażenie łazienek - parawan prysznicowy 4	szt szt	 4.000	 RAZEM 4.000
63 d.1.9	Koszt zakupu i montażu	Dozownik mydła 8	szt szt	 8.000	 RAZEM 8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
64	Koszt zakupu	uchwyt na papier toaletowy	szt		
d.1.9	i montażu	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000