

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacje instalacja wodociągowo-kanalizacyjna i instalacja centralnego ogrzewania  
ADRES INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 1 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ GÓRA KALWARIA. U.  
SZPITALNA 1  
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII  
ADRES INWESTORA : ul. Szpitalna 1, Góra Kalwaria  
WYKONAWCA ROBÓT : SAN CO BUD  
ADRES WYKONAWCY : 01-905 WARSZAWA  
BRANŻA : Sanitarna DEMONTAZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Adamczyk  
DATA OPRACOWANIA : 17 czerwiec 2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17 czerwiec 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty demontażowe - instalacji wod-kan</b>			
1	KNR 4-07 d.1.1 z.sz.3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej i p.poż.dla obiektów do 15 piono-pięter 1	obiekt. obiekt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 4-02 d.1.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 10	szt. szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
3	KNR 4-02 d.1.1 0132-01	Demontaż baterii zlewozmywakowej 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
4	KNR 4-02 d.1.1 0132-02	Demontaż baterii natryskowych 6	szt. szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
5	KNR 4-02 d.1.1 0109-01 poz. zast.	Demontaż podejścia dopływowego pod baterie o średnicy 15 mm 2*(10+3+6)	szt. szt.	38.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.00</b>
6	KNR 4-02 d.1.1 0109-05 poz. zast.	Demontaż podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową o średnicy 15 mm 6	szt. szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
7	KNR 4-02 d.1.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15 mm 30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
8	KNR 4-02 d.1.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 20 mm 40	m m	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
9	KNR 4-02 d.1.1 0235-06	Demontaż umywalki 10	kpl. kpl.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
10	KNR 4-02 d.1.1 0235-03	Demontaż zlewu 3	kpl. kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
11	KNR 4-02 d.1.1 0235-07	Demontaż natrysków 6	kpl. kpl.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
12	KNR 4-02 d.1.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 6	kpl. kpl.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
13	KNR 4-02 d.1.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
14	KNR 4-02 d.1.1 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50 mm 10+6+3	szt. szt.	19.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>
15	KNR 4-02 d.1.1 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm 6	szt. szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
16	KNR 4-02 d.1.1 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 20	m m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
17	KNR 4-04 d.1.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość ustaloną przez Wykonawcę 0.07	t t	0.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.07</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty demontażowe - instalacja centralnego ogrzewania</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2.1	KNR 4-07 z.sz.3.7.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter 1	obiekt. obiekt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19 d.2.1	KNR 4-02 0520-06	Demontaż grzejników członowych 46	szt. szt.	46.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.00</b>
20 d.2.1	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 15 mm 144	m m	144.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.00</b>
21 d.2.1	KNR 4-02 0513-01 poz. zast.	Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm 46	szt. szt.	46.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.00</b>
22 d.2.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość ustaloną przez Wykonawcę 0.08	t t	0.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.08</b>