

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki 288	m ² m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
2	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 288	m ² m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 154	m m	154.000	
				RAZEM	154.000
4	KNR 4-04 0701-06	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65-80 mm 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR-W 2-15 0112-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, w kanale podposadzkowym w budynkach niemieszkalnych 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
6	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
7	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii polietylenowej gr. 0,3mm z klejeniem zakładów - jedna warstwa izolacji przeciwwilgociowej pod styropianem 294	m ² m ²	294.000	
				RAZEM	294.000
8	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 6 cm FS-20 podłogowy 288	m ² m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
9	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na ostro 288	m ² m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
10	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm- pogrubienie o 4cm Krotność = 4 288	m ² m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
11	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - siatki zbroj z drutu fi 4 o oczku 10x10cm 0.25	t t	0.250	
				RAZEM	0.250
12	Analiza in- dywidualna	Dostarczenie i montaż systemowej podłogi sportowej wentylowanej, powierzchniowo elastycznej o budowie - podkładki elastyczne z gumy lub z pianki poliuretanowej gr. ~2 cm -podkładki poziomujące o gr. do 8 mm i dystansowe -ruszt podwójny z legarów gr.19- 25 mm -ślepa podłoga z desek gr. 19-25 mm - 2 warstwy płyt OSB (V313) gr. 8-12 mm x2 -wykładzina sportowa gr.min. 4mm -listwy przyścienne z wentylacją -rewizje dostępu do kanału - kpl 9 -malowanie linii dla boisk do kosza , do siatkówki , do piłki ręcznej i.t.p - konserwacja posadzki 12*24	m ² m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 14	m ³ m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 14	m ³ m ³	14.000	
				RAZEM	14.000