WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [mm]	Długość ogólna [m] BSt500S ø12	BSt500S ø16	BSt500S ø20	BSt500S ø25	Uwagi
Element:	ZBROJENIE							
1	ø25	56	23150				1296.4	
2	ø25	112	8920				999.04	
3	ø25	56	19960				1117.76	
4	ø25	56	16520				925.12	
5	ø25	112	5100				571.2	
6	ø25	80	12960				1036.8	
7	ø20	115	11980			1377.7		
8	ø20	63	11980			754.74		
9	ø20	34	12380			420.92		
10	ø20	36	2850			102.6		
11	ø20	8	17900			143.2		
12	ø20	4	3300			13.2		
13	ø16	18	11160		200.88			
14	ø16	150	2670		400.5			
15	ø25	74	700				51.8	
16	ø12	261	2990	780.39				dł.średnia
17	ø12	324	3300	1069.20				dł.średnia
18	ø12	280	4440	1243.20				
19	ø12	230	1600	368.00				
Długość razem			[m]	3460.79	601.38	2812.36	5998.12	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.888	1.578	2.466	3.85	
Masa razem			[kg]	3073.2	949	6935.3	23092.8	
Masa ogólna			[kg]	34050				
Wykonać 1 szt.	1 x 34050 = 34050 kg							

Beton: B15 V =6.2 m3
Beton: B40 V =243.0 m3
Stal zbroj.: BSt500S G = 34050 kg

UWAGI:
1. Wymiarowanie prętów – osiowe.
2. Promienie odgięć wg PN–91/S–10042.
3. Otulina min. 30 mm (do strzemion)
4. Pręty o długościach większych niż handlowe łączyć na zakład wg PN–91/S–10042.
5. W zestawieniu ilości stali nie uwzględniono zakładów

Lp.	Typ modyfikacji	Data	Podpis

Inwestor:	ZDP PIASECZNO — Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno
Jednostka projektowa:	TRANSMOST Sp. z o.o. — 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21, tel: (+022) 853 51 60
Obiekt budowlany:	PRZEBUDOWA DROGI NR 2825W JAZGARZEW-JESÓWKA -ŻABIENIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU - gm. PIASECZNO ETAP I - PRZEBUDOWA MOSTU
Nazwa opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY MOSTU PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE ZIELONEJ (CZARNEJ)
Tytuł rysunku:	**ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO**

Zespół projektowy

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Stanisław KOROŚ	ONB-907/10/75	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Robert KURZEJA	MAP/0080/POOM/05	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech ŁYŻWA	KBU 1-2126-1/70	

Nr arch.:	Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.-Ark.:
2011/4	PW	10.2011	1:25	12-00