
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

NAZWA INWESTYCJI : Remont I piętra budynku internatu w ZSZ im.marsz.Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, przy ul.Budowlanych 14
ADRES INWESTYCJI : ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ADRES INWESTORA : ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Szlaski
DATA OPRACOWANIA : 15 czerwiec 2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania
15 czerwiec 2015

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa	Pozycje kosztorysowe
1	2	3
1	Rozbiórki i demontaże	1 - 19
2	Roboty murowe, zabudowy ścienne g-k	20 - 26
3	Ściany i sufity	27 - 36
4	Posadzki	37 - 44
5	Stolarka i ślusarka oraz elementy wyposażenia	45 - 62
6	Zabudowa meblowa	63 - 74
	RAZEM	
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórki i demontaże			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-09	22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-10	1.35*2+1.1*2	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0353-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1	0346-02	2.45*2.41	m ²	5.905	
				RAZEM	5.905
7	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0346-03	2.45*(2.23+2.33)-0.7*2*2+0.6*2.45*6	m ²	17.192	
				RAZEM	17.192
8	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	2.45*1.03-0.17*2+2.45*1.61-0.25*2	m ³	5.628	
				RAZEM	5.628
9	analiza indywidualna	Demontaż sufitów podwieszanych g-k	m ²		
d.1		27.84	m ²	27.840	
				RAZEM	27.840
10	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	15.17+14.43	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
11	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	302.94	m ²	302.940	
				RAZEM	302.940
12	analiza indywidualna	Demontaż posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1		82.19	m ²	82.190	
				RAZEM	82.190
13	KNR-W 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0815-08 analogia	281.6-1.35-0.8*7-1.1+76.94-0.8*3-0.9	m	347.190	
				RAZEM	347.190
14	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0331-03	(1*2.27+1*2.27+0.1*2.27+0.27*1+0.9*2.27+1.14*0.7)*0.28+(0.9*2.27+0.9*2.27+0.2*2+0.27*1)*0.42	m ³	4.203	
				RAZEM	4.203
15	KNR-W 4-01	Skucie posadzki w północnej części - wyrównanie poziomów	m ²		
d.1	0211-03	91.38	m ²	91.380	
				RAZEM	91.380
16	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0821-08	29.42*2.2-0.8*2*2-0.84*0.52-0.85*(2.2-0.73)-1.74*(2.2-0.73)-0.86*(2.2-0.73) 7.38*2-0.75*2-0.85*(2-0.76)	m ² m ²	56.016 12.206	
				RAZEM	68.222

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
17	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 29.42*0.25 7.38*0.41-0.85*0.21 379.82*2.45-(1.74*1.45+1.76*1.45+1.74*1.45+1.77*1.45+1.74*1.45+0.86*1.45+0.55*0.54+1.47*1.44+2.41*1.45+2.41*1.45+2.38*1.45+2.32*1.45+2.32*1.45+2.37*1.45+2.35*1.45+2.34*1.45+2.3*1.45+2.36*1.45+2.33*1.45+2.35*1.45+1.35*2+0.57*2+1.97*2+0.88*0.86+0.8*2+0.8*2*2+1.47*0.86*2+0.8*2*2+1.47*0.86*2+0.8*2*4+1.16*0.88*2+1.1*2+0.8*2*4+0.9*2*2+0.8*2*4+0.8*2*6+0.8*2*6)	m ² m ² m ² m ²		7.355 2.847 805.428	
				RAZEM	815.630	
18	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 422.02	m ² m ²		422.020	
				RAZEM	422.020	
19	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 0.9*2*0.1*22+4.9*0.1+1*0.1+3*2*0.1+5.905*0.065+17.192*0.12+5.628+27.84*0.1+29.6*0.03+302.94*0.02+82.19*0.03+4.203+91.38*0.05+68.222*0.03	m ³ m ³		36.240	
				RAZEM	36.240	
2		Roboty murowe, zabudowy ściennie g-k				
20	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm 2.45*7.69	m ² m ²		18.841	
				RAZEM	18.841	
21	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 10 cm 2*3.13+2.15*2.86+2.45*1.47	m ² m ²		16.011	
				RAZEM	16.011	
22	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 7,5 cm 2.45*2	m ² m ²		4.900	
				RAZEM	4.900	
23	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 2*1.16+0.25*0.86+0.21*0.86+0.32*0.88	m ³ m ³		2.997	
				RAZEM	2.997	
24	KNR-W 2-02 0132-05 analogia	Montaż nadproży prefabrykowanych (1.2+2.4+1.2+1.8+1.2+2.1+1.2)*2	m m		22.200	
				RAZEM	22.200	
25	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 2.45*1.03+1.3*4.95	m ² m ²		8.959	
				RAZEM	8.959	
26	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowy poziome płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 3+0.3*(6.5+4.5+1.5)	m ² m ²		6.750	
				RAZEM	6.750	
3		Ściany i sufity				
27	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 5.33*2.45*2 2*(0.62+0.9*2+0.88*2+0.9*2+0.88*2)+0.88*0.86*2+0.74*0.86*2+1.16*0.88*2	m ² m ² m ²		26.117 20.308	
				RAZEM	46.425	
28	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 2.45*(2+2.36*2+2.84)+2.15*(2.86)+2*(1.8*2+1.33*2+2.86)	m ² m ²		47.811	
				RAZEM	47.811	
29	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 2*9.4+2.15*3.06+2.2*39.85-0.84*0.52-0.85*1.45-1.74*1.45-0.86*1.44-0.9*2*2 2.4*7.76-0.77*2-0.85*1.45 2.77*1.2	m ² m ² m ²		104.018 15.852 3.324	
				RAZEM	123.194	
30	KNR 0-12II 0829-11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną	m ²			

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*9.4+2.15*3.06+2.2*39.85-0.84*0.52-0.85*1.45-1.74*1.45-0.86*1.44-0.9*2*2.4*7.76-0.77*2-0.85*1.45 2.77*1.2	m ² m ² m ²	104.018 15.852 3.324	
				RAZEM	123.194
31 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2.45*389.55 -(1.74*1.45+1.76*1.45+1.74*1.45+1.77*1.45+1.74*1.45+0.86*1.45+1.75*1.47+0.55*0.54+1.47*1.44+2.41*1.45+2.41*1.45+2.38*1.45+2.32*1.45+2.37*1.45+2.35*1.45+2.34*1.45+2.3*1.45+2.36*1.45+2.33*1.45+2.35*1.45+1.35*2+0.57*2+1.97*2+0.8*2+0.9*2+0.9*2+0.7*2+0.9*2+0.8*2+0.8*2+1.1*2+0.8*2+0.8*2+0.9*2+0.8*2+0.8*2*5+0.8*2*3) 0.25*36.86	m ² m ² m ² m ²	954.398 -126.649 9.215	
				RAZEM	836.964
32 d.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 418.94	m ² m ²	418.940	
				RAZEM	418.940
33 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 2.45*389.55 -(1.74*1.45+1.76*1.45+1.74*1.45+1.77*1.45+1.74*1.45+0.86*1.45+1.75*1.47+0.55*0.54+1.47*1.44+2.41*1.45+2.41*1.45+2.38*1.45+2.32*1.45+2.37*1.45+2.35*1.45+2.34*1.45+2.3*1.45+2.36*1.45+2.33*1.45+2.35*1.45+1.35*2+0.57*2+1.97*2+0.8*2+0.9*2+0.9*2+0.7*2+0.9*2+0.8*2+0.8*2+1.1*2+0.8*2+0.8*2+0.9*2+0.8*2+0.8*2*5+0.8*2*3) -(3.44*(2.45-0.7)+3.44*2.45+3.68*2.45)	m ² m ² m ² m ² m ²	954.398 -126.649 -23.464	
				RAZEM	804.285
34 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 418.94	m ² m ²	418.940	
				RAZEM	418.940
35 d.3	KNR-W 2-02 1520-01	Fototapeta 3.44*(2.45-0.7)+3.44*2.45+3.68*2.45	m ² m ²	23.464	
				RAZEM	23.464
36 d.3	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą lateksową podokienników - szpachlowanie, szlifowanie, malowanie 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
4	Posadzki				
37 d.4	KNR-W 4-01 0203-08 analogia	Wykonanie stopnia wys 15 cm 0.15*5.41	m ³ m ³	0.812	
				RAZEM	0.812
38 d.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 29.96 385.14	m ² m ² m ²	29.960 385.140	
				RAZEM	415.100
39 d.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 29.96	m ² m ²	29.960	
				RAZEM	29.960
40 d.4	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 29.96	m ² m ²	29.960	
				RAZEM	29.960
41 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 385.14	m ² m ²	385.140	
				RAZEM	385.140
42 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 385.14	m ² m ²	385.140	
				RAZEM	385.140
43 d.4	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyściennne ze stali nierdzewnej	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		131.86-(0.9+1.35+0.8+0.9+0.9+0.9+0.8+0.8+1.1+0.8+0.8+0.9+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8+0.8)	m	113.710	
				RAZEM	113.710
44	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z płyty wiórowej laminowanej wys. 10 cm	m		
d.4	1124-07				
	analogia	255.94-(0.8+0.8+0.8+0.8+0.9+0.8+0.8*4+0.8*4)	m	244.640	
				RAZEM	244.640
5		Stolarka i ślusarka oraz elementy wyposażenia			
45	KNR-W 2-02	Drzwi D1	m ²		
d.5	1040-01	Rodzaj - stalowe EI30 Skrzydło - stalowe płaszczowe Ościeżnica - kątowna z uszczelką EPDM Zamknięcie - klamka p.poż., zamek wg. klienta Zawiasy - 2 szt, homologowane Akustyczność - 37 dB Kolor - jasnoszary UWAGI: - skrzydło wykładane na ścianę - na skrzydle drzwiowym namalowana nazwa pomieszczenia wg. załączonego rys., - skrzydło wypełnione wełną mineralną, - uszczelka pęczniająca pożarowa naklejana na ościeżnicę, 0.9*2*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
46	KNR-W 2-02	Drzwi D2	m ²		
d.5	1040-01	Rodzaj - stalowe EI30 Skrzydło - stalowe płaszczowe Ościeżnica - kątowna z uszczelką EPDM Zamknięcie - klamka p.poż., zamek wg. klienta Zawiasy - 2 szt, homologowane Akustyczność - 37 dB Kolor - jasnoszary UWAGI: - na skrzydle drzwiowym namalowany numer pokoju wg. załączonego rys., - skrzydło wypełnione wełną mineralną, - uszczelka pęczniająca pożarowa naklejana na ościeżnicę, - 1 zawias wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, 0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
47	KNR-W 2-02	Drzwi D3	m ²		
d.5	1040-01	Rodzaj - stalowe EI30 Skrzydło - stalowe płaszczowe Ościeżnica - kątowna z uszczelką EPDM Zamknięcie - klamka p.poż., zamek wg. klienta Zawiasy - 2 szt, homologowane Akustyczność - 37 dB Kolor - jasnoszary UWAGI: - na skrzydle drzwiowym namalowany numer pokoju wg. załączonego rys., - skrzydło wypełnione wełną mineralną, - uszczelka pęczniająca pożarowa naklejana na ościeżnicę, - 1 zawias wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, 0.8*2*14	m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
48	KNR-W 2-02	Drzwi D4	m ²		
d.5	1040-02	Rodzaj - stalowe EI60 Skrzydło - stalowe płaszczowe Ościeżnica - kątowna z uszczelką EPDM Zamknięcie - klamka p.poż., zamek wg. klienta Zawiasy - 2 szt, homologowane Akustyczność - 37 dB Kolor - jasnoszary UWAGI: - skrzydło wykładane na ścianę - na skrzydle drzwiowym namalowana nazwa pomieszczenia wg. załączonego rys., - skrzydło wypełnione wełną mineralną, - uszczelka pęczniająca pożarowa naklejana na ościeżnicę, - 1 zawias wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, 1.1*2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	d.5	Szczotka wc - dostawa	kpl		
	analiza indywidualna				
	llp	4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
62	d.5	Przyklejenie folii naszybowej	m ²		
	analiza indywidualna				
		1.97	m ²	1.970	
				RAZEM	1.970
6		Zabudowa meblowa			
63	d.6	Segment sanitarny S1 - dostawa, montaż	kpl		
	analiza indywidualna				
		12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
64	d.6	Segment sanitarny S'1 - dostawa, montaż	kpl		
	analiza indywidualna				
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
65	d.6	Segment biurkowy S2 - dostawa, montaż	kpl		
	analiza indywidualna				
		27	kpl	27.000	
				RAZEM	27.000
66	d.6	Segment łózkowy S3 - dostawa, montaż	kpl		
	analiza indywidualna				
		27	kpl	27.000	
				RAZEM	27.000
67	d.6	Segment szafowy S4 - dostawa, montaż	kpl		
	analiza indywidualna				
		27	kpl	27.000	
				RAZEM	27.000
68	d.6	Zabudowa meblowa świetlica - dostawa, montaż	kpl		
	analiza indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
69	d.6	Tablice informacyjne - dostawa i montaż	szt.		
	analiza indywidualna				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	d.6	Vericale 260x165 cm	szt.		
	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	d.6	Rolety naszybowe 174x145 - dostawa i montaż	szt.		
	analiza indywidualna				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	d.6	Karnisz 270 cm - dostawa i montaż	szt.		
	analiza indywidualna				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
73	d.6	Karnisz 200 cm - dostawa i montaż	szt.		
	analiza indywidualna				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	d.6	Karnisz 110 cm - dostawa i montaż	szt.		
	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 898.7203		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	listwy maskujące	m	84.4960		
2.	okna O1	m ²	1.4000		
3.	drzwi D1	m ²	5.4000		
4.	drzwi D2	m ²	1.8000		
5.	drzwi D3	m ²	22.4000		
6.	drzwi D4	m ²	2.2000		
7.	drzwi D5	m ²	2.7000		
8.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	11.9388		
9.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	32.2035		
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	10.7505		
11.	blachowkręty	szt.	218.0409		
12.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	17.0000		
13.	silikon	kg	3.5900		
14.	pianka poliuretanowa	dm ³	12.0940		
15.	farba emulsyjna	dm ³	115.6274		
16.	farba lateksowa	dm ³	221.9827		
17.	farba lateksowa	dm ³	11.1360		
18.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	1.5360		
19.	pastą podłogową bezbarwną	kg	38.5140		
20.	zaprawa klejąca	kg	796.4008		
21.	zaprawa spoinująca	kg	45.9462		
22.	klej do tapet gładkich lub tłoczonych	kg	0.9855		
23.	klej winylowy	kg	231.0840		
24.	wykładzina podłogowa rulonowa	m ²	419.8026		
25.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	11.5542		
26.	piasek do zapraw	m ³	8.3220		
27.	piasek do zapraw	m ³	1.1340		
28.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.4338		
29.	cement portlandzki z dodatkami "25"	t	0.4422		
30.	wapno suchogazzone	t	1.8878		
31.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0207		
32.	gips budowlany szpachlowy	t	4.1445		
33.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	1.7327		
34.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	16.4945		
35.	cegła budowlana pełna	szt	1 148.8840		
36.	nadproża prefabrykowane	m	22.6440		
37.	sucha mieszanka samopoziomująca	kg	6 766.1300		
38.	błoczki YTONG gładkie 60x20x11.5 cm	szt.	160.9021		
39.	błoczki YTONG gładkie 60x20x10 cm	szt.	136.7339		
40.	błoczki YTONG gładkie 60x20x7,5 cm	szt.	41.8460		
41.	płyty z wełny mineralnej	m ²	16.1803		
42.	beton żwirowy zwykły	m ³	0.8282		
43.	zaprawa YTONG	kg	80.6966		
44.	płytki ceramiczne ścienne	m ²	125.6579		
45.	płytki z kamieni sztucznych podłogowe	m ²	30.5592		
46.	listwy przyściennne z płyty wiórowej laminowanej wys. 10 cm	m	283.7824		
47.	listwy przyściennne ze stali nierdzewnej	m	131.9036		
48.	Ścianki wc i prysznicowe systemowe (HPL z drzwiami)	m ²	20.4200		
49.	fototapeta	m ²	26.9836		
50.	taśma	m	35.5652		
51.	papier ścierny w arkuszach	ark	9.6000		
52.	woda	m ³	2.7095		
53.	kołki rozporowe	szt	177.6240		
54.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	63.7785		
55.	folia płynna	kg	145.8294		
56.	folia szybową	m ²	1.9700		
57.	Segment sanitarny S1 - dostawa, montaż	kpl	12.0000		
58.	Segment sanitarny S'1 - dostawa, montaż	kpl	2.0000		
59.	Segment biurkowy S2 - dostawa, montaż	kpl	27.0000		
60.	Segment łóżkowy S3 - dostawa, montaż	kpl	27.0000		
61.	Segment szafowy S4 - dostawa, montaż	kpl	27.0000		
62.	Zabudowa meblowa świetlica - dostawa, montaż	kpl	1.0000		
63.	verticale 260x165 cm	szt	1.0000		
64.	Lustro 40x80 cm wpuszczane w płytki - dostawa, montaż	kpl	2.0000		
65.	Lustro 80x80 cm wpuszczane w płytki - dostawa, montaż	kpl	2.0000		
66.	Pojemnik na mydło - dostawa, montaż	kpl	5.0000		
67.	Pojemnik na ręczniki - dostawa, montaż	kpl	3.0000		
68.	Kosz - dostawa, montaż	kpl	4.0000		
69.	Pojemnik na papier toaletowy - dostawa, montaż	kpl	4.0000		
70.	Wieszaki - dostawa, montaż	kpl	8.0000		
71.	Szczotka wc - dostawa	kpl	4.0000		
72.	Tablice informacyjne	szt	2.0000		
73.	Rolety naszybowe 174x145 - dostawa i montaż	szt	2.0000		
74.	Karnisz 270 cm - dostawa i montaż	szt	12.0000		
75.	Karnisz 200 cm - dostawa i montaż	szt	3.0000		
76.	Karnisz 110 cm - dostawa i montaż	szt	1.0000		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
77.	Zasłony prysznicowe z drążkiem - dostawa, montaż	kpl	4.0000		
78.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	46.5247		
2.	wyciąg	m-g	26.7516		
3.	środek transportowy	m-g	9.7598		
4.	środek transportowy	m-g	12.4988		
5.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	28.2672		
6.	betoniarka 150 dm3	m-g	5.3892		
7.	mieszarka do zapraw	m-g	5.0236		
8.	środek transportowy	m-g	0.1532		
RAZEM					

Słownie: