

PRZEDSIĘWZIĘCIE:		PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 0+127.5 DROGI POWIATOWEJ NR 2837W (ul. Lipowa) WE WSI GŁOSKÓW		
BRANŻA:		DROGOWA		
FAZA OPRACOWANIA:		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - PRZEDMIAR		
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie robót z obmiarem i lokalizacją (pozycja)	Jedn.	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA</b>				
1		Wykonanie warstwy ścieralnej z AC gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	110
2		Wykonanie warstwy wiążącej z AC gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	110
3		Wykonanie podbudowy z MMA gr. 7 cm	m <sup>2</sup>	110
4		Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	110
5		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	110
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK</b>				
6		Ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cempiaskowej 1:4 gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	40