

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		<b>A. Roboty pomiarowe</b> CPV: <b>4511200-0</b>		
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	2,003
		<b>C. Wycinka drzew</b> CPV: <b>45112600-1</b>		
9.	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 25 cm z karczowaniem pni wraz z wywiezieniem	szt.	8
		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 40-78 cm z karczowaniem pni wraz z wywiezieniem	szt	23
		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy od 80 cm do 147 cm z karczowaniem pni wraz z wywiezieniem	szt	7
10.	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy od 150 cm do 471 cm z karczowaniem pni wraz z wywiezieniem	szt.	6
		<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b> CPV: <b>4511200-0</b>		
15.	D.02.00.00	Odwiezenie gruntu z korytowania i rowów z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	521
16.	D.02.00.00	Wykonanie nasypów z gruntu kat. II uzyskanego z korytowania z zagęszczeniem i formowaniem	m2	250
	D.02.00.00	Renowacja istniejących rowów przydrożnych	m	200
17.	D.02.00.00	Plantowanie skarp i dna rowów przydrożnych i poboczy	m2	900
18.	D.06.01.01	Humusowanie warstwą grub. 5 cm skarp i terenów zielonych z obsianiem	m2	900
		<b>III. ODWODNIENIE</b> CPV: <b>45231300-8; 45233100-0</b>		
19.	kalkulacja własna	Oczyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego	szt	1
	D.03.04.01	Wykonanie korytek ( ścieków ) pod chodnikiem	szt	8
		<b>IV. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI</b> CPV: <b>45233100-0</b>		

	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu kl. C12/15	m	1250
		<b>V. CHODNIKI I OBRZEŻA</b> <b>CPV: 45233100-0; 45233253-7</b>		
27.	D.04.04.01	Wykonanie koryta na głęb. 15 cm w gruntach kat. II-IV	m2	4649
28.	D.04.02.01	Warstwa podbudowy z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4649
29.	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej grub. 6 cm szarej układane na podsypce piaskowo-cementowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	4649
31.	D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z oporem z betonu kl. C12/15	m	1985
		<b>VI. OZNAKOWANIE</b> <b>CPV: 45233290-5</b>		
37.	D.07.02.01	Malowanie przejść dla pieszych	m2	36
		<b>VII. ROBOTY RÓŻNE</b> <b>CPV: 45221100-3</b>		
38.	Kalkulacja własna	Poręczce ochronne (balustrady U-11a) o rozstawie słupków co 1,5 m przy przepustach po stronie chodnika	m	18