

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		A. Roboty pomiarowe		
		CPV: 4511200-0		
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	1,452
		B. Roboty rozbiórkowe		
		CPV: 45111100-9		
2.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm	m2	287
3.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej grub. 20 cm	m2	416
4.	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu grub. 20 cm	m2	412
5.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego grub. 20 cm	m2	70
6.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	135
7.	D.01.02.04	Rozebranie przepustów pod zjazdami z odkopaniem	m	358
8.	D.01.02.04	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5t na odległość do 10 km	m3	698
		C. Wycinka drzew		
		CPV: 45112600-1		
9.	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm z karczowaniem pni	szt.	66
10.	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-154 cm z karczowaniem pni	szt.	38
11.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników (krzaków)	ha	0,015
12.	D.01.02.01	Wywiezienie dłużyc na odległość 2 km	m3	28
13.	D.01.02.01	Wywiezienie karpiny na odległość 2 km	m-p	14
14.	D.01.02.01	Wywiezienie gałęzi na odległość 2 km	m-p	14
		II. ROBOTY ZIEMNE		
		CPV: 4511200-0		
15.	D.02.00.00	Odwiezenie gruntu z korytowania i rowów z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	800
16.	D.02.00.00	Ścinanie poboczy mechanicznie na grub. 10 cm	m2	2100
17.	D.02.00.00	Plantowanie skarp rowów przydrożnych i poboczy	m2	7200
18.	D.06.01.01	Humusowanie warstwą grub. 5 cm skarp i terenów zielonych z obsianiem	m2	4700

III. ODWODNIENIE CPV: 45231300-8; 45233100-0				
19.	D.02.00.00	Renowacja istniejących rowów przydrożnych w gruncie kat. III	m	1800
IV. DROGI BOCZNE I ZJAZDY CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
20.	D.04.01.01	Wykonanie koryta na głęb. 25 cm w gruntach kat. II-IV	m2	1532
21.	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1532
22.	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	1532
23.	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	1532
24.	D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-10, na podsypce cementowo-piaskowej	m	120
25.	D.03.01.01/02	Ułożenie przepustów z rur beton. Ø 40 cm pod zjazdami	m	386
26.	D.03.01.01/02	Wykonanie ścianek czołowych przepustów 40 cm	Ø szt.	100
V. CHODNIKI I OBRZEŻA CPV: 45233100-0; 45233253-7				
27.	D.04.04.01	Wykonanie koryta na głęb. 15 cm w gruntach kat. II-IV	m2	1983
28.	D.04.02.01	Warstwa podbudowy z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1983
29.	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej układane na podsypce piaskowo-cementowej grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	1983
30.	D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m	1075
31.	D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z oporem z betonu kl. C12/15	m	700
VI. OZNAKOWANIE CPV: 45233290-5				
32.	D.07.01.01	Znaki ostrzegawcze	szt	6
33.	D.07.01.01	Znaki informacyjne	szt	10
34.	D.07.01.01	Tablice obszar zabudowany	szt	2
35.	D.07.01.01	Tablice miejscowości	szt	2
36.	D.07.01.01	Słupki do znaków	szt	18
37.	D.07.02.01	Malowanie przejść dla pieszych	m2	36

VII. ROBOTY RÓŻNE				
CPV: 45221100-3				
38.	Kalkulacja własna	Poręcze ochronne (balustrady U-11a) o rozstawie słupków co 1,5 m przy przepustach po stronie chodnika	m	12