

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Roboty rozbiórkowe  
45320000-6 Izolacje  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45261320-3 Obróbki blacharskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego, ul. Chyliczkowska 14, w Piasecznie  
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14  
INWESTOR : Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska  
ADRES INWESTORA : 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana - numer specyfikacji SST-B.02

DATA OPRACOWANIA : 21.08.2015 r

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kwartał 2015 r

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
[V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.08.2015 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont dachu</b>				
<b>1.1</b>		<b>Rozbiórki i wyburzenia</b>				
1	SST-d.1. B.02 1	<b>KNR 4-04 0509-03</b>	Rozebranie 2 warstw pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład skrzydło zachodnie 317.0 skrzydło północne 383.0+38.0 część z salą konferencyjną 160.0 część z przedsionkiem 22.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  317.00 421.00 160.00 22.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>920.50</b>
2	SST-d.1. B.02 1	<b>KNR-W 4-01 0804-07</b>	Rozbiórka szlichty cementowej grub 2 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 920.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>920.50</b>
3	SST-d.1. B.02 1	<b>KNR 4-01 0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku skrzydło zachodnie 24.40 skrzydło północne 51.0 sala konferencyjna i przedsionek 18.6	m m m m	 24.40 51.00 18.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.00</b>
4	SST-d.1. B.02 1	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas podrynnowy - blacha okapowa 0.5*poz.3 attyki skrzydło zachodnie 76.0*0.8 skrzydło północne 18.9*0.8 sala konferencyjna 11.2*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.00 60.80 15.12 8.96	
					<b>RAZEM</b>	<b>131.88</b>
5	SST-d.1. B.02 1	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku detal 6 0.46*(15.32+11.1+7.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.65</b>
6	SST-d.1. B.02 1	<b>wycena własna</b>	Demontaż elementu dekoracyjnego z blachy 3.41+32.23	m m	 35.64	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.64</b>
7	SST-d.1. B.02 1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km wraz z kosztami utylizacji poz.1*0.03 poz.2*0.02 inne 46.03*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27.62 18.41 4.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>50.63</b>
<b>1.2</b>		<b>Remont dachów i stropodachów</b>				
8	SST-d.1. B.02 2	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 160.0+22.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 182.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>182.50</b>
9	SST-d.1. B.02 2	<b>KNR 2-02 0613-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub 200 mm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 182.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>182.50</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	SST-d.1. B.02 2	<b>KNZ-14 11-01</b> <b>analogia</b>	Izolacja stropów i stropodachów granulatem z wełny mineralnej grubości 18 cm poz.2-poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 738.00	 <b>738.00</b>
11	SST-d.1. B.02 2	<b>KNR-W 2-02 1104-02</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 920.50	 <b>920.50</b>
12	SST-d.1. B.02 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 920.50	 <b>920.50</b>
13	SST-d.1. B.02 2	<b>KNR-W 2-02 0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.1 pokrycie murów attyki 100.1*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 920.50 70.07	  <b>990.57</b>
14	SST-d.1. B.02 2	<b>wycena własna</b>	Zamurowanie otworów wentylacyjnych w ścianach poddasze 60	szt. szt.	 60.00	 <b>60.00</b>
15	SST-d.1. B.02 2	<b>wycena własna</b>	Wykonanie otworów wentylacyjnych i obsadzenie rur odpowietrających PCV fi 80 mm zabezpieczonych siatką poz.14	szt. szt.	 60.00	 <b>60.00</b>
16	SST-d.1. B.01 2	<b>KNR 2-02 0516-05</b>	Kłapa oddymiająca systemowa o wymiarach 140*140 cm 4	szt. szt.	 4.00	 <b>4.00</b>
<b>1.3</b>		<b>Obróbki i blacharskie</b>				
17	SST-d.1. B.02 3	<b>KNR-W 2-02 0514-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131.88	 <b>131.88</b>
18	SST-d.1. B.02 3	<b>KNR-W 2-02 0519-04</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.3	m m	 94.00	 <b>94.00</b>
19	SST-d.1. B.02 3	<b>wycena własna</b>	Wykonanie kontrspadków 1	kpl kpl	 1.00	 <b>1.00</b>
20	SST-d.1. B.02 3	<b>wycena własna</b>	Montaż klinów dachowych 10*10 cm - listwa styropianowa wzdłuż murów attyki 100.1 przy kominach 2*(1.41+0.4*8*1.2+0.5+0.95*2+1.6+0.57+0.5+1.9+0.75+0.75+2.02+1.6+0.68+0.77)	m m m	 100.10 37.58	  <b>137.68</b>
21	SST-d.1. B.02 3	<b>KNR 0-23 2612-09</b> <b>analogia</b>	Montaż listwy dociskowej systemowej detal 5 i 6 8.5+15.62+11.20+7.6	m m	 42.92	 <b>42.92</b>
22	SST-d.1. B.02 3	<b>wycena własna</b>	Drabina wyłazowa - demontaż, renowacja i ponowny montaż 1	kpl kpl	 1.00	 <b>1.00</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.4</b>		<b>Remont kominów</b>				
23	SST-d.1. B.02 4	<b>KNR-W 4-01 0735-05</b>	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim  skrzydło północne (1.41+1.70+0.45*2+1.2+0.5)*2*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.14</b>
24	SST-d.1. B.02 4	<b>KNR-W 4-01 0701-02</b>	Odbicie zmurszałych tynków zewnętrznych  (0.95*2+1.6+0.57+1.9+0.75+2.02+1.6+0.68+0.77+0.45*8+0.5+0.75)*2*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.62	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.62</b>
25	SST-d.1. B.02 4	<b>KNR-W 4-01 0703-01</b>	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominów  poz.24+poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.76	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.76</b>
26	SST-d.1. B.02 4	<b>KNR-W 4-01 0735-02</b>	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim  poz.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.62	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.62</b>
27	SST-d.1. B.1.1 4	<b>KNR 2-02 1210-01 analogia</b>	Dostawa i montaż siatek kominowych w kątowniku stalowym  detal nr 1 0.30*(1.41+1.7+1.2+0.95*2+1.6+0.57+1.9+0.75+2.02+1.6+0.68+0.77)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.66	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.66</b>
28	SST-d.1. B.02 4	<b>KNR-W 4-01 0434-01</b>	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu  32.8+10.8+6.3+31.6	m  m	  81.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>81.50</b>
29	SST-d.1. B.02 4	<b>KNR 0-28 2630-05</b>	Malowanie tynków kominów farbą jak na elewacji  32.88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.88</b>
30	SST-d.1. B.02 4	<b>KNR 0-26 0640-06 analogia</b>	Malowanie dwukrotne powierzchnie betonów - nakrywy kominów wraz z niezbędną reperacją podłoża  poz.31*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.90</b>
31	SST-d.1. B.02 4	<b>KNR-W 2-02 0514-02</b>	Przekrycia czap kominowych blachy stalowej ocynkowanej  1.61*0.45+1.9*0.45+1.4*0.45+1.15*0.45*2+1.8*0.45+0.77*0.5+2.1*0.75+0.95*0.45+2.22*0.45+1.8*0.45+0.88*0.45+0.97*0.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.08	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.08</b>
32	SST-d.1. B.02 4	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km wraz z kosztami utylizacji  poz.24*0.03*1.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.88</b>