

ZAŁĄCZNIK 6- ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WODY PPOŻ

Rury ze stali niestopowej zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych obustronnie łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką jak np. Viega systemu Prestabo zgodnymi z AT-15-7380/2012			
Rury			
Rura Prestabo	35 x 1,5	35	m
Rura Prestabo	54 x 1,5	150	m
Kształtki			
Łuk 90° Prestabo	35	8	szt.
Łuk 90° Prestabo	54	21	szt.
Trójnik Prestabo	54 - 54 - 54	5	szt.
Trójnik Prestabo	54 - 35 - 54	5	szt.
Złączka przej. Prestabo z wielokątem, GZ	35 - 1"z	11	szt.
Złączka przej. Prestabo z wielokątem, GZ	54 - 2"z	1	szt.
Złączka redukcyjna Prestabo	54 - 35	6	szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe			
Kolano wew. równoprzelotowe	2"w - 2"w	1	szt.
Mufa calowa redukcyjna	3"w - 2½"w	7	szt.
Mufa calowa równoprzelotowa	3"w - 3"w	1	szt.
Nypel calowy redukcyjny	2½"z - 2"z	7	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	2½"z - 2"w	2	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	3"z - 2½"w	2	szt.
Zestawienie punktów czerpalnych			
Hydrant DN25 w skrzynce hydrantowej z zaworem odcinającym DN25, węzłem pólstywnym dł. 30m i prądownicą	DN 25	11	szt.
Zestawienie izolacji			
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035 W/mK o średnicy wewn. 35 mm	6 mm	35	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035 W/mK o średnicy wewn. 54 mm	10 mm	150	m