

## PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ KANAŁ GŁOSKÓWKI W SZCZAKACH  
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2846W

BRANŻA DROGOWA

| L.p.                                     | Opis robót  | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
|--|---|-------------|-------------|------------|---------|
| <b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>          |   |             |             |            |         |
| <b>Roboty geodezyjne</b>                 |   |             |             |            |         |
| 1  | Inwentaryzacja geodezyjna   | m           | 142,77      |            |         |
| 2  | Roboty geodezyjne pomiarowe   | m           | 142,77      |            |         |
| <b>RAZEM DZIAŁ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |   |             |             |            |         |
| <b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>            |   |             |             |            |         |
| <b>Rozbiórki nawierzchniowe</b>          |   |             |             |            |         |
| 3  | Nawierzchnia jezdni - bitumiczna  | m2          | 856,62      |            |         |
| 4  | nawierzchnia ciągów pieszych - kostka betonowa  | m2          | 269,54      |            |         |
| <b>Rozbiórki elementów ulicznych</b>     |   |             |             |            |         |
| 5  | Obrzeża trawnikowe  | m           | 142,77      |            |         |
| 6  | Krawężniki betonowe   | m           | 142,77      |            |         |
| <b>RAZEM DZIAŁ ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>    |   |             |             |            |         |
| <b>III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>        |   |             |             |            |         |
| <b>Wykonanie nawierzchni jezdni</b>      |   |             |             |            |         |
| 7  | Wzmocnienie gruntu rodzimego warstwą gruntu niewysadzinowego 0/63 gr. 40 cm   | m2          | 962,8       |            |         |
| 8  | Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 18 cm             | m2          | 908,55      |            |         |
| 9  | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22 P PMB 25/55-60) gr. 10 cm                       | m2          | 852,87      |            |         |
| 10                                       | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (AC 22 W 50/70) gr. 8 cm  | m2          | 833,36      |            |         |
| 11                                       | Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu gryzowego (SMA 11 50/70) gr. 4 cm  | m2          | 820,03      |            |         |
| <b>Wykonanie chodników</b>               |   |             |             |            |         |
| 12                                       | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm                       | m2          | 98,86       |            |         |
| 13                                       | Ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej bez frezowania gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m2          | 98,86       |            |         |

|  |  |    |        |  |  |
|--|--|----|--------|--|--|
|  | <b>Wykonanie poboczy</b>   |    |        |  |  |
| 14   | Ułożenie warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm               | m2 | 144,44 |  |  |
|  | <b>Wykonanie dróg serwisowych</b>  |    |        |  |  |
| 15   | Ułożenie warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm               | m2 | 233,5  |  |  |
| <b>RAZEM DZIAŁ ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>                                 |  |    |        |  |  |
| <b>IV. ELEMENTY ULICZNE</b>  |  |    |        |  |  |
| <b>Krawężniki betonowe</b>   |  |    |        |  |  |
| 16   | Ustawienie krawężników betonowych C25/30 o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem               | m  | 118,64 |  |  |
| 17   | Ustawienie krawężników betonowych "obniżonych" C25/30 o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowych C12/15 z oporem | m  | 11,66  |  |  |
| <b>Obrzeża betonowe</b>  |  |    |        |  |  |
| 18   | Ustawienie obrzeży trawnikowych betonowych C25/30 o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15                | m  | 121,21 |  |  |
| <b>RAZEM DZIAŁ ELEMENTY ULICZNE</b>                                      |  |    |        |  |  |
| <b>V. ODWODNIENIE</b>  |  |    |        |  |  |
| <b>Urządzenia odwadniające</b>   |  |    |        |  |  |
| 19   | Ustawienie ścieków skarpowego "trapezowego" o wym. 50x50 cm na podsypce piaskowo-cementowej grubości 10 cm     | m  | 6      |  |  |
| <b>RAZEM DZIAŁ ODWODNIENIE</b>   |  |    |        |  |  |
| <b>VI. ROBOTY ZIEMNE</b>   |  |    |        |  |  |
| <b>Zdjęcie warstwy humusu</b>  |  |    |        |  |  |
| 20   | Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania                                | m2 | 317,08 |  |  |
| <b>Korytowanie, profilowanie, i zagęszczenie gruntu pod nawierzchnie</b> |  |    |        |  |  |
| 21   | Korytowanie, profilowanie, i zagęszczenie gruntu pod nowe warstwy jezdni                                       | m2 | 820,03 |  |  |
| <b>Wykonanie nasypów</b>   |  |    |        |  |  |
| 22   | Wykonanie nasypu pod drogi serwisowe gr. 0,5m  | m3 | 116,75 |  |  |
| <b>RAZEM DZIAŁ ROBOTY ZIEMNE</b>   |  |    |        |  |  |

| VII. ROBOTY BRANŻY INSTALACYJNEJ        |   |    |       |  |  |
|---|---|----|-------|--|--|
| 23                                      | Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej | mb | 78,5  |  |  |
| 24                                      | Wykonanie przebudowy teletechnicznej    | mb | 77,68 |  |  |
| RAZEM DZIAŁ ROBOTY BRANŻY INSTALACYJNEJ |   |    |       |  |  |

|   |      |
|---|------|
| RAZEM DZIAŁ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ ROBOTY ROZBIÓRKOWE          | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ ROBOTY NAWIERZCHNIOWE       | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ ELEMENTY ULICZNE            | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ ODWODNIENIE                 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ ROBOTY ZIEMNE               | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ ROBOTY BRANŻY INSTALACYJNEJ | 0,00 |
|   | 0,00 |