



W-2
 $X=7509257.4617$
 $Y=5773792.6360$
 $R=80.0m$
 $Lt=42.05m$
 $a=33.46g$
 $T=21.5m$
 $WS=2.84m$

W-3
 $X=7509362.8695$
 $Y=5773581.7644$
 $R=40.0m$
 $Lt=27.64m$
 $a=43.99g$
 $T=14.4m$
 $WS=2.51m$

Legenda:

- proj. krawędź jezdni
- proj. krawężnik betonowy o wym. 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem (beton C16/20)
- proj. krawężnik obniżony betonowy o wym. 15x25cm na ławie betonowej z oporem (beton C16/20)
- proj. krawężnik kamienny o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem (beton C16/20)
- proj. obrzeże betonowe o wym. 8x30x100cm na ławie betonowej obustronnej (beton C16/20)
- ist. bariera energochłonna
- proj. nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej 18/18 ukladanej na mieszance bet. C20/25
- proj. nawierzchnia jezdni, warstwa ścierna AC 11S, warstwa wiążąca AC 16W,
- proj. nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm samoklinującej się, kolor szary
- proj. nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm samoklinującej się, kolor szary
- proj. nawierzchnia zjazdu z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm samoklinującej się, kolor grafitowy
- powierzchnia zielona
- istniejąca nawierzchnia chodnika
- istniejąca nawierzchnia parkingu
- proj. nawierzchnia pobocza z destruktu asfaltowego
- istniejąca nawierzchnia z płytek betonowych
- projektowane umocnienie skarp rowu z elementów betonowych
- proj. ściek podchodnikowy z prefabrykowanych elementów betonowych
- projektowany wpust uliczny D400
- projektowana studnia rewizyjna Ø1200
- projektowana kanalizacja deszczowa

| FUNKCJA: | NAZWISKO IMIE: | NR UPRAWNIENI: | PODPIS: |
|-------------|---------------------------|------------------|---------|
| Projektant: | mgr inż. Radosław Mencfel | SLK/4372/P00D/12 | |
| Opracował: | | | |
| Opracował: | mgr inż. Robert Gräupner | | |
| Opracował: | | | |
| Sprawdził: | | | |

INWESTOR:
 STAROSTWO POWIATOWE
 W PIASECZNYM
 UL. CHYLICZKOWSKIEGO 14
 05-500 PIASECZNO

Biurowisko:
Drog-Men
 41-700 RUDA ŚLĄSKA
 ul. Szyb Walenty 32

Adres obiektu: KONSTANCJA-JEZIORNA
 Zmowa: PIASECZYŃSKI
 Miejscowość: MAZOWIECKIE

Zamówienie: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRUGI NR 2863W tj. ul. MIRKOWSKIEJ W KONSTANCJI- JEZIORNIE NA ODCINKU OD ul. WARSZAWSKIEJ DO ul. WOJSKA POLSKIEGO

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------------|-------------------|---------|----------|
| Nazwa rysunku: | | PLAN SYTUACYJNY | | Branża: | |
| Drogi | | DROGOWA | | | |
| Stadium: | Data rys.: | Nr projektu: | Data zakończenia: | Skala: | Nr rys.: |
| PBW | 25.07.2016 | Nr 0096/2016 | 30.11.2016 | 1:500 | 2.2 |