

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262700-8 Przebudowa budynków

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół  
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
Część 4 - II Piętro  
ADRES INWESTYCJI : Piaseczno ul. Chyliczkowska 20  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Piasecznie  
ADRES INWESTORA : 05-500 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14  
OPRACOWANIE KOSZTORYSU : LAU Architektura i Konstrukcje  
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji  
ADRES : Zgierz ul. Kamienna 64  
BRANŻA : BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. J.Ziarek  
DATA OPRACOWANIA : Maj 2017 r.

---

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>45262700-8 Przebudowa budynków</b>			
1	II PIĘTRO	1	82
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	11
1.2	Ściany i ścianki	12	19
1.3	Stolarka i ślusarka	20	24
1.4	Tynki i okładziny	25	36
1.5	Malowanie	37	43
1.6	Podłoga i posadzki	44	58
1.7	Wyposażenie	59	82
2	Uwaga	83	83

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>45262700-8 Przebudowa budynków</b>						
1			<b>II PIĘTRO</b>			
1.1			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek o grubości ca 1/2 cegły wraz z okładzinami  (3.9+1.8+0.9+3.5+1.6+1.3+2.3*2+1.1+2.27*2+1.38+1.6+5.55+1.92+0.3*2)*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93.955	
					<b>RAZEM</b>	<b>93.955</b>
2 d.1.1	1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek o grubości ca 1/4 cegły wraz z okładzinami  (1.89+1.6+0.6+1.4+1.92)*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.303	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.303</b>
3 d.1.1	1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1.0*2.1*0.53*2+(0.9*4+1.5)*2.74*0.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.741	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.741</b>
4 d.1.1	1	KNR 4-01 0819-15 szac.	Rozebranie pozostałej wykładziny ściennej z płytek  2*(2.15+0.97+5.55+1.92+5.55+3.78*2+1.26+1.35+0.88*2+1.4*2+0.89*2+1.4*2+1.72*2+1.4*2+0.89*2+1.4*2+5.55*2+5.89*2)*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	304.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>304.260</b>
5 d.1.1	1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, demontaż skrzydeł  16	szt. szt.	16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6 d.1.1	1	szac.	Demontaż istn. zabudowy meblowej  1	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.1.1	1	KNNR 3 0601-01 szac. 10 %	Odbicie tynków na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża i wielkość powierzchni  2*(3.48+8.03+23.67+1.92+3.3+5.58+3.35+5.58+3.43+5.58+3.39+5.58+3.45+5.58+3.46+5.58+2.38+5.58+2.47+1.91+3.27+5.55+2.47+3.52+3.43+5.55+3.43+5.55+3.43+5.55+3.32+5.55+2.61+5.55+0.8+1.4+0.88+1.4+1.51+1.4+1.5+1.4+3.35+4.0+23.62+1.92+2.52+4.0+0.89+1.4+1.72+1.4+3.44+5.55+3.5+5.55+3.36+5.55+3.39+5.55+3.3+5.55+2.47+2.39+2.47+3.04+2.27+5.58+3.45+5.58+3.4+5.58+3.43+5.58+3.45+5.58+3.34+5.58+3.16+5.58)*2.74*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	182.955	
					<b>RAZEM</b>	<b>182.955</b>
8 d.1.1	1	KNNR 3 0601-02 szac 10%	Odbicie tynków na stropach płaskich  638.1*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.810	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.810</b>
9 d.1.1	1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstw wykończeniowych posadzek wraz z cokolikami lub oblistwowaniem  638.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	638.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>638.100</b>
10 d.1.1	1	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie podłoża  (5.89*5.55+5.88*5.55)*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.226	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.226</b>
11 d.1.1	1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie mat. z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km Wrz z opłatą za wysypisko 93.955*0.18+20.303*0.1+4.741+304.26*0.02+16*2.0*0.06+182.955*0.03+63.81*0.025+638.1*0.02+5.226	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	56.760	
					<b>RAZEM</b>	<b>56.760</b>
1.2			<b>Ściany i ścianki</b>			
12 d.1.2	1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami  0.93*2.1*0.53*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.070	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.070</b>
13 d.1.2	1	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków pgs wg proj.o grubości 11.5 cm  (5.55+2.5+5.55+2.47)*2.74 -0.9*2.0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.032 -7.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.832</b>
14 d.1.2	1	KNR 0-16 0151-01 analogia	Ścianki w bud.wielokondygnacyjnych z bloczków pgs wg proj. o grubości 7.5 cm  0.6*2.0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	1	KNNR 2 0701-08	Dodatek za zbrojenie ścianek działowych pełnych 36.832*4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					41.632	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.632</b>
16	1	KNR 0-16 0151-02	Zamurowanie wnęk bloczkami pgs 1.6*2.74*7+1.6*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					32.128	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.128</b>
17	1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.8*8*3+1.2*4	m m		
					48.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
18	1	KNR 2-02 2003-05	Ścianki/ obudowy/ z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 (1.6+0.15+1.8+0.15+0.6+0.15+1.4+0.15)*2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					16.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.440</b>
19	1	k.w.	Udrożnienie istniejących kanałów wentylacyjnych 1	kpl kpl		
					1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>			<b>Stolarka i ślusarka</b>			
20	1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe, płytowe wewnętrzne, pełne fabrycznie wykończone Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacją. d1 d2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					10.800 3.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
21	1	KNNR 2 1104-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych 8	szt. szt.		
					8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
22	1	KNR 4-01 0321-02 analiza indywidualna	Obłożenie podokienników płytą wiórową gr 18 mm 26	szt. szt.		
					26.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
23	1	cena rynkowa	Kabiny sanitariatów systemowe z drzwiami - parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacją. Dostawa i montaż (2.02+1.25*2+1.1+1.25*2+2.04)*2.0 (1.6*5+4.6+1.6*5+4.6)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					20.320 50.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.720</b>
24	1	cena rynkowa	Blaty z laminatu podparte nóżkami ze stali nierdzewnej - parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacją. Dostawa i montaż 0.8*0.55*2+3.9*0.55*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					5.170	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.170</b>
<b>1.4</b>			<b>Tynki i okładziny</b>			
25	1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 27.9+45.5+2.1+45.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					120.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.900</b>
26	1	KNR 2-02 2011-01011	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubości 12,5 mm, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych 13.3+4.7+18.1+8.7+1.2+1.2+1.2+2.4+18.3+5.9+7.5+12.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					95.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.200</b>
27	1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 638.1-120.9-95.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					422.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>422.000</b>
28	1	KNR 2-02 0803-01	Naprawa i uzupełnienie tynków, po zerwaniu glazury 304.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					304.260	
					<b>RAZEM</b>	<b>304.260</b>
29	1	KNR 2-02 0806-01 odtworzenie zamur, ścianki	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pi-lastrach 182.955 0.93*2.1*2*2+36.832*2+4.8*2+32.128	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					182.955 123.204	
					<b>RAZEM</b>	<b>306.159</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie tynków z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(3.48+8.03+23.67+1.92+3.3+5.58+3.35+5.58+3.43+5.58+3.39+5.58+3.45+5.58+3.46+5.58+2.38+5.58+2.47+1.91+3.27+5.55+2.47+3.52+3.43+5.55+3.43+5.55+3.43+5.55+3.32+5.55+2.61+5.55+0.8+1.4+0.88+1.4+1.51+1.4+1.5+1.4+3.35+4.0+23.62+1.92+2.52+4.0+0.89+1.4+1.72+1.4+3.44+5.55+3.5+5.55+3.36+5.55+3.39+5.55+3.3+5.55+2.47+2.39+2.47+3.04+2.27+5.58+3.45+5.58+3.4+5.58+3.43+5.58+3.45+5.58+3.34+5.58+3.16+5.58)*2.74 -304.26 -306.159	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1829.553  -304.260 -306.159	
					<b>RAZEM</b>	<b>1219.134</b>
31	1	KNR 2-02 0806-02 odtworzenie	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich 63.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63.810	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.810</b>
32	1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie tynków z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 638.1 -63.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 638.100 -63.810	
					<b>RAZEM</b>	<b>574.290</b>
33	1	KNR 0-28 2630-03 korytarze , kl. schodo- we	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy 2*(3.48+8.03+23.67+1.92+1.51+1.4+23.62+1.92)*1.6 -1.6*1.6*4-0.9*1.6*30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 209.760 -53.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>156.320</b>
34	1	KNR 2-02 0829-0601	Licowanie ścian płytkami, szklwionymi, na klej. 2*(2.38+5.58+2.47+1.91+3.27+5.55+2.47+3.52+0.8+1.4+0.88+1.4+1.5+1.4+0.89+1.4+1.72+1.4+3.3+5.55+2.47+2.39+2.47+3.04+2.27+5.58)*2.0 (0.6+3.0)*1.6 -0.9*2.0*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 268.040 5.760 -27.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>246.800</b>
35	1	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 2*(3.48+8.03+23.67+1.92+3.3+5.58+3.35+5.58+3.43+5.58+3.39+5.58+3.45+5.58+3.46+5.58+2.38+5.58+2.47+1.91+3.27+5.55+2.47+3.52+3.43+5.55+3.43+5.55+3.43+5.55+3.32+5.55+2.61+5.55+0.8+1.4+0.88+1.4+1.51+1.4+1.5+1.4+3.35+4.0+23.62+1.92+2.52+4.0+0.89+1.4+1.72+1.4+3.44+5.55+3.5+5.55+3.36+5.55+3.39+5.55+3.3+5.55+2.47+2.39+2.47+3.04+2.27+5.58+3.45+5.58+3.4+5.58+3.43+5.58+3.45+5.58+3.34+5.58+3.16+5.58)*2.74 -156.32 -246.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1829.553  -156.320 -246.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>1426.433</b>
36	1	KNR 4-01 0322-02 szac.	Kratki wentylacyjne - dopłata za materiał 10	szt. szt.	 10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>1.5</b>			<b>Malowanie</b>			
37	1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych -ściany 1426.433	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1426.433	
					<b>RAZEM</b>	<b>1426.433</b>
38	1	KNR 2-02 1505-01 rastr	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 638.1 -120.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 638.100 -120.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>517.200</b>
39	1	NNRNKB 202 1134- 02 analogia	(z.VII) Gruntowanie emulsją gruntującą 1426.433+517.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1943.633	
					<b>RAZEM</b>	<b>1943.633</b>
40	1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników 32	szt. szt.	 32.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
41	1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		szac.	8.0	m <sup>2</sup>	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
42	1 d.1.5	KNR 19-01 1015-01	Naprawa poręczy (pochwytyw) schodowych z drewna twardego	msc.		
			8	msc.	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
43	1 d.1.5	KNR-W 4- 01 1217-03 analogia szac.	Dwukrotne malowanie olejne pochwyty drewnianego	m		
			8.0	m	8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>1.6</b>			<b>Podłoża i posadzki</b>			
44	1 d.1.6	KNR 2-02 0609-02 431	Izolacje cieplne poziome z płyt styropianowych EPS 100-38 grubości 2cm	m <sup>2</sup>		
			5.89*5.55+5.88*5.55	m <sup>2</sup>	65.324	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.324</b>
45	1 d.1.6	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm	m <sup>2</sup>		
			65.234	m <sup>2</sup>	65.234	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.234</b>
46	1 d.1.6	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
			65.234	m <sup>2</sup>	65.234	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.234</b>
47	1 d.1.6	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Naprawa i uzupełnienie podłoża z zapr. cement. śred. grubości 10 mm	m <sup>2</sup>		
			638.1	m <sup>2</sup>	638.100	
			-65.324	m <sup>2</sup>	-65.324	
		biegi, spocz	-3.48*4.5	m <sup>2</sup>	-15.660	
					<b>RAZEM</b>	<b>557.116</b>
48	1 d.1.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
			13.3+4.7+18.1+8.7+1.2+1.2+1.2+2.4+18.3+5.9+7.5+12.7	m <sup>2</sup>	95.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.200</b>
49	1 d.1.6	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m <sup>2</sup>		
			638.1	m <sup>2</sup>	638.100	
		biegi, spocz	-3.48*4.5	m <sup>2</sup>	-15.660	
					<b>RAZEM</b>	<b>622.440</b>
50	1 d.1.6	KNNR 2 1208-02	Dodatek za każdy 1 mm grubości	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 3	m <sup>2</sup>	95.200	
			95.2			
					<b>RAZEM</b>	<b>95.200</b>
51	1 d.1.6	KNNR 2 1208-02	Dodatek za każdy 1 mm grubości	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 8	m <sup>2</sup>	527.200	
			622.4-95.2			
					<b>RAZEM</b>	<b>527.200</b>
52	1 d.1.6	KNR 0-29 0637-01 analogia	Gruntowanie	m <sup>2</sup>		
			638.1	m <sup>2</sup>	638.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>638.100</b>
53	1 d.1.6	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
			95.2	m <sup>2</sup>	95.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.200</b>
54	1 d.1.6	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przycinania płytek metodą zwykłą	m		
			108.5	m	108.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>108.500</b>
55	1 d.1.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wg proj.	m <sup>2</sup>		
			527.2	m <sup>2</sup>	527.200	
		cokoły	575.5*0.10	m <sup>2</sup>	57.550	
					<b>RAZEM</b>	<b>584.750</b>
56	1 d.1.6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			584.75	m <sup>2</sup>	584.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>584.750</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1.6	1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów ( biegi i spoczniki) z płytek gresowych układanych na klej metodą kombinowaną 17.9+1.74*0.14*32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.695	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.695</b>
58 d.1.6	1	KNR 2-02 1122-04	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek gresowych układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek 21.5	m m	21.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.500</b>
<b>1.7</b>			<b>Wyposażenie</b>			
59 d.1.7		cena rynkowa	krzesła pracownicze na kółkach	szt		
		42		szt	42.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
60 d.1.7		cena rynkowa	krzesła	szt		
		6		szt	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
61 d.1.7		cena rynkowa	stół fi 120	szt		
		1		szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62 d.1.7		cena rynkowa	biurko 80x240	szt		
		2		szt	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
63 d.1.7		cena rynkowa	regał 150x60	szt		
		1		szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64 d.1.7		cena rynkowa	łóżko 90x200	szt		
		1		szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65 d.1.7		cena rynkowa	zestaw mebli - segm. szafy S1 dost. i montaż	kpl.		
		17		kpl.	17.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
66 d.1.7		cena rynkowa	zestaw mebli - segm. szafy S1' dost. i montaż	kpl.		
		2		kpl.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
67 d.1.7		cena rynkowa	zestaw mebli - segm. szafy S1'' dost. i montaż	kpl.		
		1		kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68 d.1.7		cena rynkowa	zestaw mebli - segm. biurka S2 dost. i montaż	kpl.		
		40		kpl.	40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
69 d.1.7		cena rynkowa	zestaw mebli - segm. łóżka S3 dost. i montaż	kpl.		
		41		kpl.	41.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
70 d.1.7		cena rynkowa	zestaw mebli -aneks. kuch. A1 dost. i montaż	kpl.		
		1		kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71 d.1.7		cena rynkowa	szafki kuchenne dolne 80	szt		
		3		szt	3.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
72 d.1.7		cena rynkowa	lodówka 1	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73 d.1.7		cena rynkowa	pralkosuszarka 4	szt szt	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
74 d.1.7		cena rynkowa	lustro wklejane 75/60 6+6	szt szt	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
75 d.1.7		cena rynkowa	pojemnik na ręczniki stal nierdz. 2+2	szt szt	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
76 d.1.7		cena rynkowa	dozownik mydła stal nierdz. 5+5	szt szt	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
77 d.1.7		cena rynkowa	pojemnik na papier toaletowy stal nierdz. 2+3	szt szt	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
78 d.1.7		cena rynkowa	szczotka stal nierdz.. do wc 2+2	szt szt	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
79 d.1.7		cena rynkowa	kosz stal. nierdz. 60 l do wc 2+2	szt szt	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
80 d.1.7		cena rynkowa	kosz stal. nierdz. 20 l do wc 3	szt szt	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
81 d.1.7		cena rynkowa	folia naszybowa 162/173 2+2	kpl kpl	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
82 d.1.7		cena rynkowa	wieszak na ubrania 5+5	szt szt	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2</b>			<b>Uwaga</b>			
83 d.2		UWAGA	OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE :  -Kosztów wszelkich robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnymi - przekuć,zamurować, dekowań,zabezpieczeń p.poz. przejść instalacyjnych przez przegrody, obudów itd. 0	0 0	0.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>