

**Przedmiar robót**

Lp.	Nr spec. Tech.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - tyczenie drogi, punktów wysokościowych, obiektów inżynierskich	km	0,755
2	D-01.01.02	KNR2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 6 cm za pomocą spycharek wraz z załadowaniem, wywiezieniem i utylizacją	m2	2000
3	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-04 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadowaniem, wywiezieniem i utylizacją	m	50
4	D-01.02.04	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadowaniem, wywiezieniem i utylizacją	m2	50
5	D-01.02.04	KNR 2-31 0818-08 analogia	Rozebranie słupków do znaków wraz z wywiezieniem na zaplecze Inwestora wraz z załadowaniem, wywiezieniem i utylizacją	szt.	12
6	D-01.02.04	KNR 2-31 0703-03 analogia	Zdejmowanie tablic znaków drgowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z załadowaniem, wywiezieniem i utylizacją	szt.	12
7	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm - łączna gr. podbudowy 20 cm	m2	1900
8	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pozostałe 12 cm krotność=12	m2	1900
9	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-04 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (podbudowa z kruszywa)	m2	1900
10	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową wraz z przesypaniem grysem	m2	1900
11	D-08.01.01b	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowe, obrzeża betonowe z oporem z betonu C12/15	m3	56,7
12	D-08.01.01b	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22x100 cm	m	50
13	D-08.03.01	KNR 2-31 0407-04 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	760
14	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	1900
15	D-05.03.05	KNR 2-31 0311-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S grubość po zagęszczeniu 4 cm - łączna grubość 4 cm	m2	1900
16	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości poboczy w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z załadowaniem, wywiezieniem i utylizacją	m2	60

17	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników i zjazdów do posesji w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z załadowaniem, wywiezieniem i utylizacją	m2	1900
18	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2	50
19	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pozostałe 10 cm - zjazdy	m2	50
20	D-08.04.01	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m2	50
21	D-06.01.01	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grub. Warstwy humusu 5 cm - łączna grubość humusowania 10 cm	m2	400
22	D-07.01.01	KNR AT-04 0204-02 kalk. własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno	m2	30
23	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-02 analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm wraz z fundamentem z betonu C16/20	szt.	26
24	D-07.02.01	kalk. własna	Przymocowanie znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, tablic drogowskazowych oraz tablic kierunkowych - krawędzie znaku podwójnie gięte folia II gen. I III gen.	szt.	34
25	D-07.02.01	kalk. własna	Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót wraz z montażem i demontażem oznakowania (całość)	kpl.	1